

№ протокола торгов \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Исх. \_\_\_\_\_  
 Цех. \_\_\_\_\_

### Ведомость дефектов № 201

Осмотрели объект:	ТР1 Ремонт жилых номеров САПР "Кольский" город Мончегорск.
Объект	Инвентарный №
и установили необходимость произвести ремонт Г1	Наименование комплекса работ
Общестроительные работы	Пункт номенклатуры
Период проведения (месяц, год)	Исполнитель ремонта
. 2.03.01.01.01.02	Описание
Ремонт жилых номеров САПР "Кольский" город Мончегорск.	

#### Условия работ:

3. Внутренняя работа в освобожденном помещении

#### Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту		Всего
					Общее кол-во	Единицы	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Жилой номер № 201 ЛЮКС Прихожая.						
1	Демонтаж плинтуса напольного ПВХ с кабельканалом, закрепленного саморезами.	3;		м	10		
2	Снятие линолеума простого, уложенного на сухую.	3;		м2	8		
3	Снятие наличников деревянных, закрепленных на гвоздях, шириной 70 мм.	3;		м	10		
4	Снятие полотен дверных, размером 700x2000 мм с коробкой и добором.	3;		шт	1		
5	Установка наличников деревянных, закрепленных на гвоздях, шириной 70 мм.	3;		м	10		
6	Установка полотен дверных, размером 700x2000 мм с коробкой и добором.	3;		шт	1		
7	Устройство потолков натяжных.			м2	8		
8	Укладка ламината.	3;		м2	8		

9	Установка плинтуса ПВХ с кабельканалом на саморезах с комплектами шурупами (угол нар/внутр.).	3;			М	10	
10	Установка стык порогов металлических	3;			М	2	
	Гостинная						
1	Демонтаж плинтуса напольного ПВХ с кабельканалом, закрепленного саморезами.	3;			М	12	
2	Снятие линолеума простого, уложенного на сухую.	3;			М2	12	
3	Снятие наличников деревянных, сагрелленных на гвоздях, шириной 70 мм.	3;			М	20	
4	Снятие полотен дверных, размером 800х2000 мм с коробкой и добором.	3;			ШТ	2	
5	Установка полотен дверных, размером 800х2000 мм с коробкой и добором.	3;			ШТ	2	
6	Установка наличников деревянных, сагрелленных на гвоздях, шириной 70 мм.	3;			М	20	
7	Устройство потолков натяжных.				М2	12	
8	Укладка ламината.	3;			М2	12	
9	Установка плинтуса ПВХ с кабельканалом на саморезах с комплектами шурупами (угол нар/внутр.).	3;			М	12	
	Спальня						
1	Демонтаж плинтуса напольного ПВХ с кабельканалом, закрепленного саморезами (с сохранением).	3;			М	13	
2	Снятие линолеума простого, уложенного на сухую.	3;			М2	12,05	
3	Устройство потолков натяжных.				М2	12	
4	Укладка ламината.	3;			М2	12,05	
5	Установка плинтуса ПВХ с кабельканалом на саморезах с комплектами шурупами (угол нар/внутр.).	3;			М	13	
	Стены						
1	Снятие обоев со стен.				М2	77,60	
2	Сплошное шпаклевание стен				М2	77,60	
3	Грунтование стен				М2	77,60	
4	Оклейка стен обоями под покраску.				М2	77,60	

5	Окраска стен красками воднодисперсными						77,60	
	<b>Санузел</b>							
1	Демонтаж кабины душевой					шт	1	
2	Демонтаж унитаза "Компакт"					шт	1	
3	Демонтаж умывальника со смесителем					шт	1	
4	Снятие плитки керамической со стен					м2	21,5	
5	Снятие плитки керамической с полов					м2	3,6	
6	Демонтаж двери с коробкой 600x2000					шт	1	
7	Расчистка потолков сплошная					м2	3,6	
8	Демонтаж листов ГКЛ с сохранением каркаса					м2	12,20	
9	Устройство обшивки листами ГКЛ по существующему каркасу					м2	12,20	
10	Пробивка отверстий в перекрытиях плит пустотных по трапы сливные							
11	Устройство стяжки полов выравнивающей толщиной до 10 мм					м2	3,6	
12	Нанесение гидроизоляции обмазочной на полы					м2	3,6	
13	Разборка стояков канализационных чугунных диаметром 100 мм					м		
14	Демонтаж труб воды полипропиленовых 25 мм					м	18	
15	Демонтаж труб ПВХ 50 мм						8	
16	Нанесение гидроизоляции обмазочной на стены					м2	21,5	
17	Укладка плитки размером X на пол на клею					м2	3,6	
18	Укладка плитки размером X на стены на клею					м2	21,5	
19	Устройство потолков X					м2	3,6	
20	Установка светильников					шт	4	
21	Снятие/Установка полотенцесушителя					шт	1	
22	Установка двери с коробкой. Наличником					шт	1	

23	Монтаж стояков канализационных чугунных диаметром 100 мм						М		
24	Пробивка в стенах борозд						М	18	
25	Пробивка в полах борозд						М	5	
26	Монтаж труб воды медных 25 мм						М	18	
27	Монтаж трапа сливного						ШТ	1	
28	Заделка борозд						М	23	
29	Установка ограждения душевой стеклянного								
30	Установка умывальника						ШТ	1	
31	Установка унитаза						ШТ	1	
32	Установка смесителей						ШТ	1	

**МТР подрядчика**

№	Наименование	СКК	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
	Полотно дверное, размером 700х2000 мм с коробкой, доборами, замком и петлями в санузел.		шт	1		0
	Полотно дверное, размером 800х2000 мм с коробкой и добором,замком, петлями, наличником.		шт	2		0
	Наличник шириной 70 мм		м	10		0
	Краска водоэмульсионная базовая Marshal Export-2 база про (2,25 кг)		шт			0
	Колер цветной 0,1 л		шт			0
	Саморез 4х25		шт	100		0
	Гвозди 1х12		шт	100		0
	Плинтус ПВХ		м	36		0
	Угол нар/внутр, соединитель.		шт			
	Скотч малярный 50 м		шт	3		0
	Линолеум		м2	32,05		
	Стык порог металлический, 1 м		шт	2		
	Потолок натяжной		м2			
	Плитка настенная 600х		м2			
	Плитка напольная		м2			

Дефектная ведомость составлена на один ремонт. Всего ремонтов : 1



Составил

А.И. Миронов

№ протокола торгов \_\_\_\_\_

Исх. \_\_\_\_\_  
Цех. \_\_\_\_\_

## Ведомость дефектов № 202

Осмотрели объект:	ТР1 Ремонт жилых номеров САПР "Кольский" город Мончегорск.
Объект	
Инвентарный №	
и установили необходимость произвести ремонт Т1	
Наименование комплекса работ	Общестроительные работы
Пункт номенклатуры	
Период проведения (месяц, год)	
Исполнитель ремонта	
Статья	.2.03.01.01.01.02
Описание	Ремонт жилых номеров САПР "Кольский" город Мончегорск.

**Условия работ:**

3. Внутренняя работа в освобожденном помещении

**Состав работ:**

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту			Всего
					Общее кол-во	Единицы	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Жилой номер № 202 ЛЮКС Прихожая.							
1	Демонтаж плинтуса напольного ПВХ с кабельканалом, закрепленного саморезами.	3;		м	10			
2	Снятие линолеума простого, уложенного на сухую.	3;		м2	8			
3	Снятие наличников деревянных, закрепленных на гвоздях, шириной 70 мм.	3;		м	10			
4	Снятие полотен дверных, размером 700x2000 мм с коробкой и добором.	3;		шт	1			
5	Установка наличников деревянных, закрепленных на гвоздях, шириной 70 мм.	3;		м	10			
6	Установка полотен дверных, размером 700x2000 мм с коробкой и добором.	3;		шт	1			
7	Устройство потолков натяжных			м2	8			
8	Укладка ламината.	3;		м2	8			
9	Установка плинтуса ПВХ с кабельканалом на саморезах с комплектующими (угол нар/внутр.).	3;		м	10			



1	Демонтаж кабины душевой					шт	1
2	Демонтаж унитаза "Компакт"					шт	1
3	Демонтаж умывальника со смесителем					шт	1
4	Снятие плитки керамической со стен					м2	20,1
5	Снятие плитки керамической с полов					м2	2,8
6	Демонтаж двери с коробкой 600x2000					шт	1
7	Расчистка потолков сплошная					м2	
8	Демонтаж листов ГКЛ с сохранением каркаса					м2	13,00
9	Устройство обшивки листами ГКЛ по существующему каркасу					м2	13,00
10	Пробивка отверстий в перекрытиях плит пустотных по трапы сливные						
11	Устройство стяжки полов выравнивающей толщиной до 10 мм					м2	2,8
12	Нанесение гидроизоляции обмазочной на полы					м2	2,8
13	Разборка стояков канализационных чугунных диаметром 100 мм					м	
14	Демонтаж труб воды полипропиленовых 25 мм					м	16
15	Демонтаж труб ПВХ 50 мм						8
16	Нанесение гидроизоляции обмазочной на стены					м2	20,1
17	Укладка плитки размером X на пол на клею					м2	2,8
18	Укладка плитки размером X на стены на клею					м2	20,1
19	Устройство потолков X					м2	2,8
20	Установка светильников					шт	X
21	Снятие/Установка полотенцесушителя					шт	1
22	Установка двери с коробкой. Наличником					шт	1
23	Монтаж стояков канализационных чугунных диаметром 100 мм					м	
24	Пробивка в стенах борозд					м	16
25	Пробивка в полах борозд					м	5
26	Монтаж труб воды медных 25 мм					м	16

27	Монтаж трапа сливного						шт	1	
28	Заделка борозд						м	21	
29	Установка ограждения душевой стеклянного								
30	Установка умывальника						шт	1	
31	Установка унитаза						шт	1	
32	Установка смесителей						шт	1	

**МТР подрядчика**

NN	Наименование	СКК	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
	Полотено дверное, размером 700x2000 мм с коробкой, доборами, замком и петлями в санузел.		шт	1		0
	Полотно дверное, размером 800x2000 мм с коробкой и доббором, замком, петлями, наличником.		шт	2		0
	Наличник шириной 70 мм		м	10		0
	Краска эмulsionная базовая Marshal Export-2 база про (2,25 кг)		шт			0
	Колер цветной 0,1 л		шт			0
	Саморез 4x25		шт	100		0
	Гвозди 1x12		шт	100		0
	Плинтус ПВХ		м	36		0
	Угол нар/внутр, соединитель.		шт			
	Скотч малярный 50 м		шт	3		0
	Линолеум		м2	32,05		
	Стык порог металлический, 1 м		шт	2		

**Дефектная ведомость составлена на один ремонт. Всего ремонтов : 1**

Составил



А.И. Миронов



№ протокола торгов \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Исх. \_\_\_\_\_  
 Цех. \_\_\_\_\_

### Ведомость дефектов № 301

Осмотрели объект:	ТР1 Ремонт жилых номеров САПР "Кольский" город Мончегорск.
Объект	
Инвентарный №	
и установили необходимость произвести ремонт Т1	
Наименование комплекса работ	Общестроительные работы
Пункт номенклатуры	
Период проведения (месяц, год)	
Исполнитель ремонта	
Статья	. 2.03.01.01.01.02
Описание	Ремонт жилых номеров САПР "Кольский" город Мончегорск.

Условия работ:

3. Внутренняя работа в освобожденном помещении

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту		Масса, кг.
					Общее кол-во	Единицы	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Жилой номер № 301 ЛЮКС						
	Прихожая.						
1	Демонтаж плинтуса напольного ПВХ с кабельканалом, закрепленного саморезами.	3;		м	9,6		
2	Снятие линолеума простого, уложенного на сухую.	3;		м2	8		
3	Снятие наличников деревянных, закрепленных на гвоздях, шириной 70 мм.	3;		м	10		
4	Снятие полотен дверных, размером 700х2000 мм с коробкой и добором.	3;		шт	1		
5	Установка наличников деревянных, закрепленных на гвоздях, шириной 70 мм.	3;		м	10		
6	Установка полотен дверных, размером 700х2000 мм с коробкой и добором.	3;		шт	1		
7	Устройство потолков натяжных.			м2	8		
8	Укладка ламината.	3;		м2	8		
9	Установка плинтуса ПВХ с кабельканалом на саморезах с комплектами (угол нар/внутр.).	3;		м	9,6		

10	Установка стък порогов металлических	3;									
	<b>Гостинная</b>										
1	Демонтаж плинтуса напольного ПВХ с кабельканалом, закрепленного саморезами.	3;				м			12		
2	Снятие линолеума простого, уложенного на сухую.	3;				м2			12		
3	Снятие наличников деревянных, сакрепленных на гвоздях, шириной 70 мм.	3;				м			20		
4	Снятие полотен дверных, размером 800x2000 мм с коробкой и добором.	3;				шт			2		
5	Установка полотен дверных, размером 800x2000 мм с коробкой и добором.	3;				шт			2		
6	Установка наличников деревянных, сакрепленных на гвоздях, шириной 70 мм.	3;				м			20		
7	Устройство потолков натяжных.					м2			12		
8	Укладка ламината.	3;				м2			11,6		
9	Установка плинтуса ПВХ с кабельканалом на саморезах с комплектами (угол нар/внутр.).	3;				м			12		
	<b>Спальня</b>										
1	Демонтаж плинтуса напольного ПВХ с кабельканалом, закрепленного саморезами (с сохранением).	3;				м			13		
2	Снятие линолеума простого, уложенного на сухую.	3;				м2			12,05		
3	Устройство потолков натяжных.					м2			12,05		
4	Укладка ламината.	3;				м2			12,05		
5	Установка плинтуса ПВХ с кабельканалом на саморезах с комплектами (угол нар/внутр.).	3;				м			13		
	<b>Стены</b>										
1	Снятие обоев со стен.					м2			77,60		
2	Сплошное шпаклевание стен					м2			77,60		
3	Грунтование стен					м2			77,60		
4	Оклейка стен обоями под покраску.					м2			77,60		
5	Окраска стен красками воднодисперсными					м2			77,60		
	<b>Санузел</b>										
1	Демонтаж кабины душевой					шт			1		
2	Демонтаж унитаза "Компакт"					шт			1		

3	Демонтаж умывальника со смесителем					шт	1
4	Снятие плитки керамической со стен					м2	21,5
5	Снятие плитки керамической с полов					м2	3,6
6	Демонтаж двери с коробкой 600x2000					шт	1
7	Расчистка потолков сплошная					м2	3,6
8	Демонтаж листов ГКЛ с сохранением каркаса					м2	13,00
9	Устройство обшивки листами ГКЛ по существующему каркасу					м2	13,00
10	Пробивка отверстий в перекрытиях плит пустотных по трапы сливные						
11	Устройство стяжки полов выравнивающей толщиной до 10 мм					м2	3,6
12	Нанесение гидроизоляции обмазочной на полы					м2	3,6
13	Разборка стояков канализационных чугунных диаметром 100 мм					м	
14	Демонтаж труб воды полипропиленовых 25 мм					м	18
15	Демонтаж труб ПВХ 50 мм						8
16	Нанесение гидроизоляции обмазочной на стены					м2	21,5
17	Укладка плитки размером X на пол на клею					м2	3,6
18	Укладка плитки размером X на стены на клею					м2	21,5
19	Устройство потолков X					м2	3,6
20	Установка светильников					шт	4
21	Снятие/Установка полотенцесушителя					шт	1
22	Установка двери с коробкой. Наличником					шт	1
23	Монтаж стояков канализационных чугунных диаметром 100 мм					м	
24	Пробивка в стенах борозд					м	18
25	Пробивка в полах борозд					м	5
26	Монтаж труб воды медных 25 мм					м	18
27	Монтаж трапа сливного					шт	1
28	Заделка борозд					м	23

29	Установка ограждения душевой стеклянного									
30	Установка умывальника						шт	1		
31	Установка унитаза						шт	1		
32	Установка смесителей						шт	1		

**МТР подрядчика**

NN	Наименование	СКК	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
	Полотно дверное, размером 700х2000 мм с коробкой, доборами, замком и петлями в санузел.		шт	1		0
	Полотно дверное, размером 800х2000 мм с коробкой и добором, замком, петлями, наличником.		шт	2		0
	Наличник шириной 70 мм		м	10		0
	Краска в/эмulsionная базовая Majshal Export-2 база про (2,25 кг)		шт			0
	Колер цветной 0,1 л		шт			0
	Саморез 4х25		шт	100		0
	Гвозди 1х12		шт	100		0
	Плинтус ПВХ		м	35		0
	Угол нар/внутр. соединитель.		шт			0
	Скотч малярный 50 м		шт	3		0
	Линолеум		м2	32,05		
	Стык порог металлический, 1 м		шт	2		

Дефектная ведомость составлена на один ремонт. Всего ремонтов : 1



Составил

А.И. Миронов

№ протокола торгов \_\_\_\_\_

Исх. \_\_\_\_\_  
Цех. \_\_\_\_\_

### Ведомость дефектов № 302

Осмотрели объект:	ТР1 Ремонт жилых номеров САПР "Кольский" город Мончегорск.
Объект	
Инвентарный №	
и установили необходимость произвести ремонт Т1	
Наименование комплекса работ	Общестроительные работы
Пункт номенклатуры	
Период проведения (месяц, год)	
Исполнитель ремонта	2.03.01.01.01.02
Статья	
Описание	Ремонт жилых номеров САПР "Кольский" город Мончегорск.

#### Условия работ:

3. Внутренняя работа в освобожденном помещении

#### Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту		Масса, кг.
					Общее кол-во	Единицы	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Жилой номер № 302 ЛЮКС Прихожая.						
1	Демонтаж плинтуса напольного ПВХ с кабельканалом, закрепленного саморезами.	3;		м	9,6		
2	Снятие линолеума простого, уложенного на сухую.	3;		м2	8		
3	Снятие наличников деревянных, закрепленных на гвоздях, шириной 70 мм.	3;		м	10		
4	Снятие полотна дверных, размером 700х2000 мм с коробкой и добором.	3;		шт	1		
5	Установка наличников деревянных, закрепленных на гвоздях, шириной 70 мм.	3;		м	10		
6	Установка полотна дверных, размером 700х2000 мм с коробкой и добором.	3;		шт	1		
7	Устройство потолков натяжных.			м2	8		
8	Укладка ламината.	3;		м2	8		
9	Установка плинтуса ПВХ с кабельканалом на саморезах с комплектующими (угол нар/внутр.).	3;		м	9,6		

10	Установка стык порогов металлических	3;											
	<b>Гостиная</b>												
1	Демонтаж плинтуса напольного ПВХ с кабельканалом, закрепленного саморезами.	3;								М		12	
2	Снятие линолеума простого, уложенного на сухую.	3;								М2		12	
3	Снятие наличников деревянных, закрепленных на гвоздях, шириной 70 мм.	3;								М		20	
4	Снятие полотен дверных, размером 800x2000 мм с коробкой и добором.	3;								ШТ		2	
5	Установка полотен дверных, размером 800x2000 мм с коробкой и добором.	3;								ШТ		2	
6	Установка наличников деревянных, закрепленных на гвоздях, шириной 70 мм.	3;								М		20	
7	Устройство потолков натяжных.									М2		12	
8	Укладка ламината.	3;								М2		12	
9	Установка плинтуса ПВХ с кабельканалом на саморезах с комплектующими (угол нар/внутр.).	3;								М		12	
	<b>Спальня</b>												
1	Демонтаж плинтуса напольного ПВХ с кабельканалом, закрепленного саморезами (с сохранением).	3;								М		13	
2	Снятие линолеума простого, уложенного на сухую.	3;								М2		12,05	
3	Устройство потолков натяжных.									М2		12	
4	Укладка ламината.	3;								М2		12,05	
5	Установка плинтуса ПВХ с кабельканалом на саморезах с комплектующими (угол нар/внутр.).	3;								М		13	
	<b>Стены</b>												
1	Снятие обоев со стен.									М2		77,60	
2	Сплошное шпаклевание стен									М2		77,60	
3	Грунтование стен									М2		77,60	
4	Оклейка стен обоями под покраску.									М2		77,60	
5	Окраска стен красками воднодисперсными									М2		77,60	
	<b>Санузел</b>												
1	Демонтаж кабины душевой									ШТ		1	

2	Демонтаж унитаза "Компакт"					шт	1
3	Демонтаж умывальника со смесителем					шт	1
4	Снятие плитки керамической со стен					м2	21,0
5	Снятие плитки керамической с полов					м2	3,0
6	Демонтаж двери с коробкой 600x2000					шт	1
7	Расчистка потолков сплошная					м2	3,0
8	Демонтаж листов ГКЛ с сохранением каркаса					м2	13,0
9	Устройство обшивки листами ГКЛ по существующему каркасу					м2	13,0
10	Пробивка отверстий в перекрытиях плит пустотных по трапы сливные						
11	Устройство стяжки полов выравнивающей толщиной до 10 мм					м2	3,0
12	Нанесение гидроизоляции обмазочной на полы					м2	3,0
13	Разборка стояков канализационных чугунных диаметром 100 мм					м	
14	Демонтаж труб воды полипропиленовых 25 мм					м	16
15	Демонтаж труб ПВХ 50 мм						8
16	Нанесение гидроизоляции обмазочной на стены					м2	21,0
17	Укладка плитки размером X на пол на клею					м2	2,8
18	Укладка плитки размером X на стены на клею					м2	21,0
19	Устройство потолков X					м2	3,0
20	Установка светильников					шт	X
21	Снятие/установка полотенцесушителя					шт	1
22	Установка двери с коробкой. Наличником					шт	1
23	Монтаж стояков канализационных чугунных диаметром 100 мм					м	
24	Пробивка в стенах борозд					м	16
25	Пробивка в полах борозд					м	5
26	Монтаж труб воды медных 25 мм					м	16
27	Монтаж трапа сливного					шт	1
28	Заделка борозд					м	21
29	Установка ограждения душевой стеклянного						

30	Установка умывальника				шт	1		
31	Установка унитаза				шт	1		
32	Установка смесителей				шт	1		

МТР подрядчика		СКК	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
NN	Наименование					
	Полотно дверное, размером 700x2000 мм с коробкой, доборами, замком и петлями в санузел.		шт	1		0
	Полотно дверное, размером 800x2000 мм с коробкой и добором, замком, петлями, наличником.		шт	2		0
	Наличник шириной 70 мм		м	10		0
	Краска эмulsionная базовая Marshal Export-2 база про (2,25 кг)		шт			0
	Колер цветной 0,1 л		шт			0
	Саморез 4x25		шт	100		0
	Гвозди 1x12		шт	100		0
	Плинтус ПВХ		м	35		0
	Угол нар/внутр. соединитель.		шт			
	Скотч малярный 50 м		шт	3		0
	Линолеум		м2	32,05		
	Стык порог металлический, 1 м		шт	2		

Дефектная ведомость составлена на один ремонт. Всего ремонтов : 1



Составил

А.И. Миронов