

Исх. _____
от _____
Цех: _____

Приложение И
СТП СМК 48200234-009-2006

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 08-21-01

Наименование ВСП, участка	Аренда
Наименование объекта	Водолечебница (зона душей)
Идентификационный №	836398
Вид ремонта (текущий, капитальный)	Капитальный
Вид работ	Общестроительные
Код работы	
Период проведения (месяц, год)	
Исполнитель ремонта	

№ п/п.	Наименование работ, материалов, деталей и запчастей:	Номер чертежа:	Ед. изм.:	Количес-во:	Вес одной штуки, кг.:	Общий вес, тн.:
1	2 Водолечебница (зона душей)	3	4	5	6	7
	Условия работ:					
	Внутренние работы на территории действующего цеха. Освобожденная территория.					
	Работы на высоте до 3 м.					
	Состав работ:					
1	Демонтаж светильников потолочных 2-х ламповых потолочных люминисцентных.		шт	2		
2	Демонтаж светильников потолочных 1-но ламповых потолочных.		шт	3		
3	Демонтаж датчиков охранных.		шт	2		
4	Расчистка потолков от старой краски.		м2	18,8		
5	Разборка облицовки стен из плитки керамической 200х300 мм.		м2	48,6		
6	Разборка облицовки перегородок из плитки керамической 200х300 мм.		м2	10,5		
7	Разборка покрытий полов из плитки керамогранитной 300х300 мм.		м2	17,2		
8	Снятие наличников дверных.		м	5		
9	Снятие полотна дверного 900х2000 мм		м2	1,8		
10	Демонтаж коробки дверной.		шт	1		
11	Снятие уголков пластиковых декоративных шпр. 30 мм.		м	10		
12	Демонтаж выключателя 1-но клавишного, скрытой проводки.		шт	1		
13	Снятие гидроизоляции полов из наплавляемых материалов.		м2	19,4		
14	Разборка стяжек полов цементных толщ. 25 мм.		м2	17,2		
15	Демонтаж воронок сливных диаметром 50 мм.		шт	1		
16	Демонтаж воронок сливных диаметром 100 мм.		шт	1		
17	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм с разуклонкой к трапам.		м2	17,2		

