

Ведомость дефектов № 07-22-1

3-х комнатная. Выполнение работ по ремонту служебной квартиры по ул. Бабикова 18-28, в г. Заполярный Мурманской области

№	Наименование работ	Ед. измерения	Подлежит ремонту	5
1	2	3	4	5

3-х комнатная квартира

ком. №1 (спальня)

1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	13	
2	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	м	14	
3	Снятие обоев простых и улучшенных	м2	38	
4	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	м2	1,68	
5	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	1	
6	Демонтаж выключателей, розеток	шт	3	
7	Демонтаж кабеля	м	8	
8	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2	м	10	
9	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	м	10	
10	Клипсы для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт	15	
11	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	м	10	
12	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластика, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покрытием из ПВХ пластика, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NУМ 3х2,5 мм2	м	10	
13	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт	3	
14	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	
15	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3	0,008	
16	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2	м2	14	
17	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	14	
18	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	13	
19	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,68	
20	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	м2	38	

1	2	3	4	5
21	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	м2	38	
22	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	8,5	
23	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	м2	14	
24	Монтаж светильников в натяжной потолок	шт	8	

ком. №2 (гостиная)

25	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	16	
26	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	м2	17,38	
27	Снятие обоев простых и улучшенных	м2	38	
28	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных	м2	1,68	
29	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	1	
30	Демонтаж выключателей, розеток	шт	3	
31	Демонтаж кабеля	м	8	
32	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2	м	10	
33	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	м	10	
34	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт	15	
35	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	м	10	
36	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покрытием из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NУМ 3x2,5 мм2	м	10	
37	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт	3	
38	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	
39	Розетка 16 А 250 В~ INSPRIA белый (ЭТМ IPRO)	шт	3	
40	BLANCA скрытой установки двухклавишный выключатель (сх.5), 6а, 250в, Белый (ЭТМ)	шт	1	
41	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3	0,008	
42	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2	м2	17,3	
43	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 15 мм	м2	17,38	
44	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	17,38	
45	Линолеум бытовой гетерогенный Tarkett Европа Фолга 4	м2	17,38	
46	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	16	

1	2	3	4	5
47	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,68	
48	Дверной блок 800*2100 с фурнитурой	шт	1	
49	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	м2	38	
50	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	м2	38	
51	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	9	
52	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	м2	17,38	
53	Установка светильников в натяжной потолок	шт	8	
54	Встраиваемый светильник Elektrostandard 30 Вт или аналог	шт	8	

ком. №3 (детская/кабинет)

55	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	16	
56	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	м2	14	
57	Снятие обоев простых и улучшенных	м2	40	
58	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	м2	1,68	
59	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	1	
60	Демонтаж выключателей, розеток	шт	3	
61	Демонтаж кабеля	м	8	
62	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2	м	10	
63	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	м	10	
64	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт	15	
65	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	м	10	
66	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покрытием из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, НУМ 3х2,5 мм2	м	10	
67	Розетка штепсельная угольного типа при скрытой проводке	шт	3	
68	Выключатель двухклавишный угольного типа при скрытой проводке	шт	1	
69	Розетка 16 А 250 В- INSPIRIA белый (ЭТМ IPRO)	шт	3	
70	BLANCA скрытой установки двухклавишный выключатель (сх.5), 6а, 250в, белый (ЭТМ IPRO)	шт	1	
71	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3	0,008	
72	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2	м2	14	
73	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 15 мм	м2	14	

1	2	3	4	5
74	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	14	
75	Линолеум бытовой гетерогенный Tarkett Европа Forza 4	м2	14	
76	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	16	
77	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,68	
78	Дверной блок 800*2100 с фурнитурой	шт	1	
79	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	м2	40	
80	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	м2	40	
81	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	6	
82	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	м2	14	
83	Установка светильников в натяжной потолок	шт	8	
84	Встраиваемый светильник Elektrostandard 30 Вт или аналог	шт	8	

коридор

85	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	6,5	
86	Разборка покрытий полов из линолеума и резины	м2	5,3	
87	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	1	
88	Демонтаж выключателей, розеток	шт	2	
89	Демонтаж кабеля	м	7	
90	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2	м	8	
91	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	м	8	
92	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт	12	
93	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	м	8	
94	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покрытием из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NУМ 3х2,5 мм2	м	8	
95	Розетка штепсельная угольного типа при скрытой проводке	шт	1	
96	Выключатель двухклавишный угольного типа при скрытой проводке	шт	1	
97	Розетка 16 А 250 В~ INSPIRIA белый (ЭТМ iPRO)	шт	1	
98	BLANCA скрытой установки двухклавишный выключатель (сх.5), 6а, 250в, белый (ЭТМ iPRO)	шт	1	
99	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3	0,006	

1	2	3	4	5
100	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	м2	20,1	
101	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	м2	15,1	
102	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	2,5	
103	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	м2	5,3	
104	Установка ветильников в натяжной потолок	шт	4	
105	Встраиваемый светильник Elektrostandard 30 Вт или аналог	шт	4	
106	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	м2	5,3	
107	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	5,3	
108	Линолеум бытовой гетерогенный Tarkett Европа Forza 4	м2	5,39	
109	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	6,5	

КУХНЯ

110	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	м2	5,3	
111	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	9,4	
112	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	1	
113	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	м2	1,47	
114	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1	
115	Демонтаж выключателей, розеток	шт	3	
116	Демонтаж кабеля	м	12	
117	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2	м	8	
118	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	м	8	
119	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт	12	
120	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	м	8	
121	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покрытием из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, НУМ 3х2,5 мм2	м	8	
122	Розетка штетсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт	3	
123	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	
124	Розетка 16 А 250 В- INSPIRIA белый (ЭТМ iPRO)	шт	3	
125	BLANCA скрытой установки двухклавишный выключатель (сх.5), 6а, 250в, белый (ЭТМ iPRO)	шт	1	

1	2	3	4	5
126	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3	0,006	
127	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по жирличу и бетону	м2	1,2	
128	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	м2	24	
129	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	м2	24	
130	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	м2	5,3	
131	Установка вентильников в натяжной потолок	шт	4	
132	Встраиваемый светильник Elektrostandard 30 Вт или аналог	шт	4	
133	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	м2	5,3	
134	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	5,3	
135	Линолеум бытовой гетерогенный Tarkett Европа Forza 4	м2	5,41	
136	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	9,4	
137	Смена моек на одно отделение	шт	1	
138	Сифон	шт	1	
139	Установка смесителей	шт	1	
140	Смена жалюзийных решеток	шт	1	
141	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 150x200 мм	шт	1	
142	Розетка штепсельная трехполюсная (демонтаж оборуд-ния, не предназначен. для дальнего использования (предназнач. в лоя) без разборки и резки на части)	шт	1	
143	Розетка штепсельная трехполюсная	шт	1	
144	Розетка скрытая разборная для плиты с заземлением 32А	шт	1	
145	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,47	
146	Дверной блок 700*2100 с фурнитурой	шт	1	
147	Установка дверных блоков шкафных (демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций)	шт	6	
148	Установка дверных блоков шкафных	шт	6	
ванная, туалет				
149	Разборка покрытий лотков из керамических плиток	м2	3	
150	Ремонт штукатурки лотков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1,25	
151	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	м2	3	
152	Установка светильников в натяжной потолок	шт	3	
153	Встраиваемый светильник Elektrostandard 30 Вт или аналог	шт	3	

1	2	3	4	5
154	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построчных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	3	
155	Пробилка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	м	6,5	
156	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	м	6,5	
157	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт	11	
158	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	м	6,6	
159	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покрытием из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NУМ 3х2,5 мм2	м	6,5	
160	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	
161	BLANCA скрытой установки двухклавишный выключатель (сх.5), 6а, 250в, белый (ЭТМ IPRO)	шт	2	
162	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	
163	Розетка 16 А 250 В- INSPIRIA белый (ЭТМ IPRO)	шт	1	
164	Смена ванн чугунных	шт	1	
165	ванная+раздвижной экран	шт	1	
166	Смена умывальников	шт	1	
167	умывальник накладной	шт	1	
168	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	18,6	
169	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	3	
170	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	м	3	
171	Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм	шт	5	
172	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	м	6	
173	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм	м	6	
174	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"	шт	3	
175	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт	3	
176	Водорозетка	шт	2	
177	угол 90гр. ф20мм.	шт	6	
178	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 20 мм	шт	8	
179	Смена унитазов типа «компакт»	шт	1	
180	Установка смесителей	шт	1	
181	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой	шт	1	
182	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт	1	
183	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем SM-BU-ШПР	компл	1	
184	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	м	0,5	

1	2	3	4	5
185	Герметик силиконовый SNEMLUX 9015, сантехнический, прозрачный и цветные	л	0,2	
186	подключение стиральной машины бытовой	шт	1	
187	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных	м2	2,52	
188	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,52	
189	Дверной блок 600*2100 с фурнитурой	шт	2	

Погрузка вывоз мусора

190	Затаривание строительного мусора в мешки	т	9	
191	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	9	

Составил



Курочков В. С.

Ведомость дефектов № 07-22-2

2-х комнатная. Выполнение работ по ремонту служебной квартиры по ул. Юбилейной 20-107, в г. Заполярный Мурманской области

№	Наименование работ	Ед. измерения	Подлежит ремонту	
1	2	3	4	5
2-х комнатная квартира				
ком. №1 (гостиная)				
1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	16,5	
2	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	м2	17,8	
3	Снятие обоев простых и улучшенных	м2	38	
4	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	м2	1,68	
5	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	1	
6	Демонтаж выключателей, розеток	шт	3	
7	Демонтаж кабеля	м	8	
8	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2	м	10	
9	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	м	10	
10	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт	15	
11	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	м	10	
12	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покрытием из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, НУМ 3х2,5 мм2	м	10	
13	Розетка штетсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт	3	
14	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	
15	Розетка 16 А 250 В- INSPIRIA белый (ЭТМ IPRO)	шт	3	
16	BLANCA скрытой Установки двухклавишный выключатель (сх.5), 6а, 250в, белый (ЭТМ IPRO)	шт	1	
17	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3	0,008	
18	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2	м2	17,8	
19	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 1250 мм, шириной 1250 мм, толщиной 15 мм	м2	17,8	
20	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	17,8	
21	Линолеум бытовой гетерогенный Tarkett Европа Forza 4	м2	17,8	
22	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	16,5	
23	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,68	
24	Дверной блок 800*2100 с фурнитурой	шт	1	

1	2	3	4	5
25	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Бетонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	м2	38	
26	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	м2	38	
27	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	12	
28	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	м2	17,8	
29	Установка светильников в натяжной потолок	шт	8	
30	Встраиваемый светильник Elektrostandard 30 Вт или аналог	шт	8	

ком. №2 (спальня)

31	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	12,84	
32	Разборка покрытий полов из линолеума и резины	м2	10,8	
33	Снятие обоев простых и улучшенных	м2	31	
34	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	м2	1,68	
35	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	1	
36	Демонтаж выключателей, розеток	шт	3	
37	Демонтаж кабеля	м	8	
38	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2	м	10	
39	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	м	10	
40	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт	15	
41	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	м	10	
42	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покрытием из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, НУМ 3х2,5 мм2	м	10	
43	Розетка штетсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт	3	
44	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	
45	Розетка 16 А 250 В- INSPIRIA белый (ЭТМ IPRO)	шт	3	
46	LANCA скрытой установки двухклавишный выключатель (сх.5), 6а, 250в, белый (ЭТМ IPRO)	шт	1	
47	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3	0,008	
48	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2	м2	10,8	
49	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 15 мм	м2	10,8	
50	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	10,8	
51	Линолеум бытовой гетерогенный Tarket Europa Forza 4	м2	10,8	
52	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	12,84	
53	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,68	
54	Дверной блок 800*2100 с фурнитурой	шт	1	
55	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Бетонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	м2	31	

1	2	3	4	5
56	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	м2	31	
57	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	5	
58	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	м2	10,6	
59	Установка светильников в натяжной потолок	шт	6	
60	Встраиваемый светильник Elektrospland 30 Вт или аналог	шт	6	

коридор

61	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	8,5	
62	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	м2	5,3	
63	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	1	
64	Демонтаж выключателей, розеток	шт	2	
65	Демонтаж кабеля	м	7	
66	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2	м	8	
67	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	м	8	
68	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт	12	
69	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	м	8,1	
70	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покрытием из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NУМ 3x2,5 мм2	м	8	
71	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	
72	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	
73	Розетка 16 А 250 В- INSPIRIA белый (ЭТМ IPRO)	шт	1	
74	BLANCA скрытой установки двухклавишный выключатель (сх.5), 6а, 250в, белый (ЭТМ IPRO)	шт	1	
75	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3	0,006	
76	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Бетонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	м2	22	
77	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	м2	22	
78	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1,5	
79	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Бетонит» 5000, толщиной 5 мм	м2	5,3	
80	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	5,3	
81	Линолеум бытовой гетерогенный Tarkett Европа Forza 4	м2	5,39	
82	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	8,5	
83	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	м2	5,3	
84	Установка светильников в натяжной потолок	шт	3	
85	Встраиваемый светильник Elektrospland 30 Вт или аналог	шт	3	

КУХНЯ

86	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	м2	6,8	
----	---	----	-----	--

1	2	3	4	5
87	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	9,4	
88	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	1	
89	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	м2	1,47	
90	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1	
91	Демонтаж выключателей, розеток	шт	3	
92	Демонтаж кабеля	м	12	
93	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2	м	8	
94	Прожладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	м	8	
95	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт	12	
96	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	м	8,1	
97	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покрытием из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, НУМ 3x2,5 мм2	м	8	
98	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт	3	
99	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	
100	Розетка 16 А 250 В- INSPIRIA Белый (ЭТМ IPRO)	шт	3	
101	BLANCA скрытой установки двухклавишный выключатель (сх.5), 6а, 250в, белый (ЭТМ IPRO)	шт	1	
102	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3	0,006	
103	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	1,2	
104	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Бетонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	м2	24	
105	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	м2	24	
106	Устройство стержней из выравнивающей смеси типа «Бетонит» 5000, толщиной 5 мм	м2	6,9	
107	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	6,9	
108	Линолеум бытовой гетерогенный Targett Европа Forza 4	м2	7,09	
109	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	9,4	
110	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	м2	6,9	
182	Установка светильников в натяжной потолок	шт	3	
183	Встраиваемый светильник Elektrostandard 30 Вт или аналог	шт	3	
184	Смена моек на одно отделение	шт	1	
185	Сифон	компл	1	
186	Установка смесителей	шт	1	
187	Смена жалюзиных решеток	шт	1	
190	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 150x200 мм	шт	1	
191	Розетка штепсельная трехполюсная (демонтаж оборудования, не предназначен для дальнего использования (предназнач. в лом) без сборки и резки на части)	шт	1	

1	2	3	4	5
192	Розетка штпсельная трехполюсная	шт	1	
193	Розетка скрытая разборная для плиты с заземлением 32А	шт	1	
194	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,47	
196	Дверной блок 700*2100 с фурнитурой	шт	1	
197	Установка дверных блоков шкафов (демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций)	шт	6	
198	Установка дверных блоков навесных шкафов	шт	6	
199	Дверцы для кухонных шкафов в комплекте с петлями, ручками	шт	6	

ванная, туалет

200	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	3,6	
201	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1,25	
202	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурированных керамических для полов одноцветных	м2	3,6	
203	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	м	6,5	
204	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	м	6,5	
205	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт	11	
206	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	м	6,5	
207	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластика, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покрытием из ПВХ пластика, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NУМ 3х2,5 мм2	м	6,5	
208	Выключатель двухклавишный углопенного типа при скрытой проводке	шт	2	
209	BLANCA скрытой установки двухклавишный выключатель (сх.5), ба, 250в, белый (ЭТМ IPRO)	шт	2	
210	Розетка штпсельная углопенного типа при скрытой проводке	шт	1	
211	Розетка 16 А 250 В- INSPIRIA белый (ЭТМ IPRO)	шт	1	
212	Смена ванн чугунных	шт	1	
213	ванна+раздежной экран	компл	1	
214	Смена умывальников	шт	1	
215	умывальник накладной	шт	1	
216	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	24	
217	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	3	
232	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	м	3	
233	Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов,	шт	6	
234	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	м	6	
235	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм	м	6	
236	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"	шт	3	
237	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт	3	

1	2	3	4	5
238	Водорозетка	шт	2	
239	угол 90гр. ф20мм.	шт	6	
240	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 20 мм	шт	8	
241	Смена унитазов типа «Компакт»	шт	1	
242	Установка смесителей	шт	1	
244	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт	1	
245	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШПР	шт	1	
246	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей сетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	м	0,05	
247	Герметик силиконовый СНЕМЛUX 9015, сантехнический, прозрачный и цветные	л	0,2	
248	Подключение стиральной машины бытовой	шт	1	
249	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	м2	2,52	
250	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,52	
251	Дверной блок 600*2100 с фурнитурой	шт	2	
252	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	м2	3,6	
253	Установка светильников в натяжной потолок	шт	3	
254	Встраиваемый светильник Elektrostandard 30 Вт или аналог	шт	3	

Погрузка вывоз мусора

255	Затаривание строительного мусора в мешки	т	6,55	
256	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	6,55	

Составил

 