

Исх. _____

Цех. ГКП**Ведомость дефектов № 02-04-24**

Осмотрели объект:

Объект	ГК "Печенга"
Инвентарный №	6678
и установили необходимость произвести ремонт	
Наименование комплекса	Общестроительные Работы
Пункт номенклатуры	
Период проведения (месяц,	июнь-сентябрь 2024
Исполнитель ремонта	Внешний подрядчик
Статья	2.03.01
Описание	ТР коридоров 5,4,3,2 этажей, жилых номеров (стандарт, комфорт)

Условия работ:

3. Внутренняя работа в освобожденном помещении

43. Работа в помещении

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту		
					Общее кол-во	Единицы	Масса, кг.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Высота помещения до 3 м. До заказа ПВХ оконных блоков размеры уточнить по месту. При заказе всех МТР цветовую гамму, фактуру, качество и т.д. согласовать с заказчиком. Допускается замена на МТР с аналогичными техническими характеристиками.	43;			1	0	0
	Коридор						
	Коридор 5 этаж						
1	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа "Ветонит", толщиной до 10 мм для последующей окраски стен	3;		м2	192	0	0
2	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами Тиккурила, улучшенная по штукатурке стен за 2 раза	3;		м2	192	0	0
	Коридор 4 этаж						

3	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа "Ветонит", толщиной до 10 мм для последующей окраски стен	3;		м2	258	0	0
---	--	----	--	----	-----	---	---

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Коридор 3 этаж							
5	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа "Ветонит", толщиной до 10 мм для последующей окраски стен	3;		м2	234	0	0
6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами Тиккурила, улучшенная по штукатурке стен за 2 раза	3;		м2	234	0	0
Коридор 2 этаж							
7	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа "Ветонит", толщиной до 10 мм для последующей окраски стен	3;		м2	234	0	0
8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами Тиккурила, улучшенная по штукатурке стен за 2 раза	3;		м2	234	0	0
Напольное покрытие							
9	Разборка плитусов из пластмассовых материалов, без сохранения	3;		м.п.	535	0	0
10	Разборка покрытий полов из линолеума (325м2) и ковролина (70м2) , без сохранения	3;		м2	395	0	0
11	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	3;		м2	395	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Устройство покрытий из линолеума поливинилхлоридный марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ насухо со свариванием полотнищ в стыках	3;		м2	325	0	0

13	Устройство покрытий из ковролина противопожарного насухо	3;		м2	70	0	0
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих дюбель-гвозди 6*60	3;		м.п.	535	0	0
15	Строительный мусор	3;		т	2,44	0	0
	Проемы дверные						

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Снятие деревянных наличников, без сохранения	3;		м.п.	586	0	0
17	Установка и крепление наличников деревянных размером 10x55x2200 мм	3;		м.п.	586	0	0
18	Демонтаж дверного метал. порога, без сохранения L-850мм - 87 шт., L-950мм - 8 шт., L-1200мм - 8 шт., L-1500мм -4 шт.	3;		м.п.	97,15	0	0
19	Установка дверного метал. порога L-850мм - 87 шт., L-950мм - 8 шт., L-1200мм - 8 шт., L-1500мм -4 шт.	3;		м.п.	97,15	0	0
20	Строительный мусор	3;		т	2,34	0	0
	Ограждение центральной лестницы						
21	Демонтаж металлических ограждений с поручнями, из трубы стальной диам.51 мм, толщ.2мм, без сохранения в металлом (80 кг) с применением ручного эл.инструмента	3;		м.п.	31	0	0
22	Устройство металлического ограждения с поручнями из нержавеющей стали с заглушками, стойками, с углом 90, с углом 45 (предварительно материал и конструкцию согласовать с заказчиком)	3;		м.п.	31	0	0
	Номера 301,303, 305						
	сан.узел						
23	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	3;		шт.	3	0	0
24	Демонтаж сантехнического оборудования (раковины, унитаза), без сохранения	3;		шт.	6	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Демонтаж сантехнической арматуры (смесители, смесители с душем), без сохранения	3;		шт.	6	0	0
26	Разборка обшивки стен из древесно-волоконистых плит МДФ твердых, толщиной до 6 м с разборкой каркаса деревянного, без сохранения	3;		м2	48,9	0	0
27	Снятие наличников деревянных, без сохранения	3;		м.п.	15	0	0
28	Разборка деревянных заполнений проемов дверных 0,7x2,3 м - 3 проема	3;		м2	4,83	0	0
29	Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113), с разборкой сборного деревянного каркаса, без сохранения	3;		м2	9,15	0	0
30	Демонтаж решеток жалюзиных металлических до 0,5 м2	3;		шт.	4	0	0
31	Демонтаж полотенцесушителей, без сохранения	3;		шт.	3	0	0
32	Разборка покрытий полов из линолеума, без сохранения	3;		м2	9,3	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 20 мм	3;		м.п.	15	0	0
34	Прокладка трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 20 мм	3;		м.п.	15		
35	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (ГКЛВ)толщ. 12,5 мм одним слоем	3;		м2	60	0	0
36	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм на пол (3.1м2) и стены (18 м2)	3;		м2	63,3	0	0

37	Прокладка кабеля силового с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5 с прокладкой на потолке распределительной коробки (10шт.) 75х75х42 с креплением на дюбель-гвоздь 6х30 (1коробка/4шт)-40шт., с затягиванием кабеля в гофротрубу Ф-16 мм (3м), с креплением на дюбель-гвозди 6х30 клипс для крепления гофротрубы диаметром 16 мм, шаг - 1м -6 шт.	3;		м.п.	3	0	0
38	Гладкая облицовка стен сан.узлов керамической плиткой с механизированным приготовлением раствора по месту на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	3;		м2	60		
39	Облицовка полов сан.узлов керамической неглазурованной плиткой с механизированным приготовлением раствора по месту на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	3;		м2	9,3		
40	Установка поддонов душевых акриловых со сливом	3;		шт.	3		
41	Устройство перегородок остекленных в санузлах	3;		м2	18		
42	Устройство в сан.узлах ПВХ натяжного потолка с установкой пластикового Багета - 24м, уголка пристенного 24 м на шурупы внутр. отделки S-DS01B 6х30 М (HILTI) - 168 шт - для крепления багета к стене через 150мм.	3;		м2	9,3	0	0
43	Устройство монтажных отверстий в натяжном потолке под светильники, установка универсальных платформ - 12шт, протекторных колец - 12шт, светодиодных светильников PGX53 - 12шт в комплекте со светодиодными лампами PLED-GX53 (расход клея супер-момент-10шт)	3;		шт.	12	0	0
44	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	3;		шт.	12	0	0
45	Установка блоков дверных во внутренних дверных проемах в перегородках стен, площадь проема до 3 м2, дверь 0,7х2,3 с петлями и замком ручкой - 3 шт.	3;		м2	4,83	0	0
46	Установка светильников настенных со светодиодными лампами с креплением на шурупы, в комплекте	3;		шт.	3	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Установка раковин одиночных с подводкой холодной и горячей воды	3;		комп.	3	0	0
48	Установка смесителей	3;		шт.	3	0	0
49	Установка унитазов с бачком	3;		комп.	3	0	0
50	Установка смесителей с душевой стойки	3;		шт.	3	0	0
51	Установка решеток жалюзийных площадью до 0,5 м2	3;		шт.	6	0	0
52	Установка полотенцесушителя из нержавеющей стали	3;		шт.	3	0	0
53	Установка и крепление наличников МДФ	3;		м.п.	15	0	0
54	Строительный мусор	3;		т	0,907	0	0
	комната						
55	Демонтаж с сохранением извещателей ПС автоматических дымовых, с последующим монтажом	3;		шт.	6	0	0
56	Демонтаж с сохранением громкоговорителей ПС (звуковая колонка), с последующим монтажом	3;		шт.	3	0	0
57	Демонтаж решеток жалюзийных металлических до 0,5м2	3;		шт.	6	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Снятие наличников деревянных (дверных-10 м.п.- без сохранения, оконных-6,3 м.п.- с сохранением)	3;		м.п.	48,9	0	0
59	Демонтаж эл.выключателей одноклав. внутреннего исполнения, эл.розеток внутреннего исполнения, без сохранения	3;		шт.	9	0	0
60	Демонтаж светильников настенных (бра), без сохранения	3;		шт.	3	0	0
61	Разборка плинтусов пластмассовых, без сохранения	3;		м.п.	30	0	0

62	Снятие со стен высококачественных обоев со смачиванием, в мусор	3;		м2	70,8	0	0
63	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок с сохранением каркаса	3;		м2	33	0	0
64	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц	3;		м2	21,9	0	0
65	Разборка покрытий полов из линолеума, без сохранения	3;		м2	21,9	0	0
66	Облицовка стен листами ГКЛ толщ. 12,5 мм при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный существующий металлический каркас	3;		м2	33	0	0
67	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «везтонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски под оклейку обоями стен	3;		м2	21,9	0	0
68	Устройство в комнатах ПВХ натяжного потолка с установкой пластикового багета - 33м, уголка пристенного 33 м, шурупы внутр. отделки S-DS01B 6x30 M (HILTI) - 231 шт - для крепления багета к стене через 150мм.	3;		м2	21,9	0	0
69	Устройство монтажных отверстий в натяжном потолке под светильники, установка универсальных платформ - 18шт, протекторных колец - 18шт, светодиодных светильников PGX53 - 18шт в комплекте со светодиодными лампами PLED-GX53 (расход клея супер-момент-14шт)	3;		шт.	18	0	0
70	Прокладка кабеля силового с медными жилами ВВГнг-LS 3x2,5 с прокладкой на потолке распределительной коробки (3шт.) 100x100x50 с креплением на дюбель-гвоздь 6x30 (1коробка/4шт)-12шт., с затягиванием кабеля в гофротрубу Ф-16 мм (4м), с креплением на дюбель-гвозди 6x30 клипс для крепления гофротрубы диаметром 16 мм, шаг - 1м -8 шт.	3;		м.п	40	0	0
71	Установка светод.светильников в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	3;		шт.	18	0	0

72	Сплошное выравнивание штукатурки внутри помещения (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	3;		м2	72	0	0
73	Покрытие поверхностей грунтовкой "Тифенгрунд" глубокого проникновения за 1 раз стен	3;		м2	72	0	0
74	Оклейка обоями стен по листовым материалам, тиснеными и плотными	3;		м2	72	0	0
75	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами "Тиккурила" улучшенная стен	3;		м2	72	0	0
76	Устройство стяжек полов из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	3;		м2	21,9	0	0
77	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	3;		м2	21,9	0	0
78	Установка светильников настенных с креплением винтами, в комплекте	3;		шт.	3	0	0
79	Окраска деревянных наличников оконных ранее окрашенных поверхностей масляными красками "Тиккурила"	3;		м2	1,32	0	0
80	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупы самонарезающих для внутр. отделки S-DS01B 6x30 M (HILTI) - 60 шт	3;		м.п.	30	0	0
81	Устройство выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке	3;		шт.	3	0	0
82	Устройство розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке	3;		шт.	6	0	0
83	Строительный мусор	3;		т	0,352	0	0
	комната 420						
	прихожая						
84	Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг по каркасу из мет. Профиля, без сохранения	3;		м2	8,8	0	0
85	Демонтаж светильников "Армстронг" для люминесцентных ламп, без сохранения	3;		шт.	2	0	0

86	Демонтаж с сохранением извещателей ПС автоматических дымовых, с последующим монтажом	3;		шт.	3	0	0
87	Демонтаж эл.выключателей одноклав. внутреннего исполнения, эл.розеток внутреннего исполнения, без сохранения	3;		шт.	3	0	0
88	Разборка плинтусов пластмассовых, без сохранения	3;		м.п.	8	0	0
89	Разборка покрытий полов из линолеума, без сохранения	3;		м2	8	0	0
90	Снятие наличников деревянных дверных, без сохранения	3;		м.п.	20	0	0
91	Снятие со стен высококачественных обоев со смачиванием, в мусор	3;		м2	23	0	0
92	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок с сохранением каркаса	3;		м2	12	0	0
93	Разборка деревянных заполнений проемов дверных 0,7х2,3 м - 3 проема	3;		м2	4,83	0	0
94	Облицовка стен листами ГКЛ толщ. 12,5 мм при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный существующий металлический каркас	3;		м2	12	0	0
95	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски под оклейку обоями стен	3;		м2	23	0	0
96	Покрытие поверхностей грунтовкой "Тифенгрунд" глубокого проникновения за 1 раз стен	3;		м2	23	0	0
97	Прокладка кабеля силового с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5 с прокладкой на потолке с затягиванием кабеля в гофротрубу Ф-16 мм (6м), с креплением на дюбель-гвозди 6х30 клипсы для крепления гофротрубы диаметром 16 мм, шаг - 1м -12 шт.	3;		м.п.	6	0	0

98	Устройство в комнатах ПВХ натяжного потолка с установкой пластикового Багета -14м, уголка пристенного 14 м, шурупы внутр. отделки S-DS01B 6x30 M (HILTI) - 100 шт - для крепления багета к стене через 150мм.	3;		м2	9	0	0
99	Устройство монтажных отверстий в натяжном потолке под светильники, установка универсальных платформ - 4шт, протекторных колец -4шт, светодиодных светильников PGX53 4шт в комплекте со светодиодными лампами PLED-GX53 (расход клея супер-момент-2шт)	3;		шт.	4	0	0
100	Установка светод.светильников в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	3;		шт.	4	0	0
101	Устройство стяжек полов из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	3;		м2	9	0	0
102	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	3;		м2	9	0	0
103	Оклейка обоями стен по листовым материалам, тиснеными и плотными	3;		м2	23	0	0
104	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен	3;		м2	23	0	0
105	Установка блоков дверных во внутренних дверных проемах в перегородках стен, площадь проема до 3 м2, дверь 0,7x2,3 с петлями и замком ручкой - 1 шт.	3;		м2	1,61	0	0
106	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупы самонарезающих для внутр. отделки S-DS01B 6x30 M (HILTI) - 16 шт	3;		м.п.	8	0	0
107	Устройство выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке	3;		шт.	2	0	0
108	Устройство розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке	3;		шт.	4	0	0
109	Строительный мусор	3;		т	0,133	0	0
	сан.узел						
110	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, без сохранения	3;		шт.	1	0	0

111	Демонтаж сантехнического оборудования (раковины, унитаза), без сохранения	3;		шт.	2	0	0
112	Демонтаж сантехнической арматуры (смесители, смесителя с душем), без сохранения	3;		шт.	2	0	0
113	Демонтаж ванны металлической 1700*700, без сохранения	3;		шт.	1	0	0
114	Разборка обшивки стен из древесно-волоконистых плит МДФ твердых, толщиной до 6 м с разборкой каркаса деревянного, без сохранения	3;		м2	16,5	0	0
115	Снятие наличников дверных деревянных, без сохранения	3;		м.п	5	0	0
116	Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113), с разборкой сборного деревянного каркаса, без сохранения	3;		м2	3	0	0
117	Демонтаж решеток жалюзийных металлических до 0,5 м2, без сохранения	3;		шт.	2	0	0
118	Демонтаж полотенцесушителей, без сохранения	3;		шт.	1	0	0
119	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 20 мм, без сохранения	3;		м.п.	5	0	0
120	Прокладка трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 20 мм	3;		м.п.	5	0	0
121	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (ГКЛВ)толщ.12,5 мм одним слоем	3;		м2	14	0	0
122	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм на пол (3.1м2) и стены (18 м2)	3;		м2	6	0	0
123	Прокладка кабеля силового с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5 с прокладкой на потолке распределительной коробки (1шт.) 75х75х42 с креплением на дюбель-гвоздь 6х40 (1коробка/4шт)-4шт., с затягиванием кабеля в гофротрубу Ф-16 мм (8м), с креплением на дюбель-гвозди 6х30 клипс для крепления гофротрубы диаметром 16 мм, шаг - 1м -16 шт.	3;		м.п.	8	0	0

124	Гладкая облицовка стен сан.узлов керамической плиткой с механизированным приготовлением раствора по месту на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	3;		м2	14	0	0
125	Облицовка полов сан.узлов керамической неглазурованной плиткой с механизированным приготовлением раствора по месту на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	3;		м2	3	0	0
126	Установка поддонов душевых акриловых со сливом	3;		комп.	1	0	0
127	Устройство перегородок остекленных в санузлах	3;		м2	6	0	0
128	Устройство в сан.узлах ПВХ натяжного потолка с установкой пластикового Багета - 8м, уголка пристенного 8 м на шурупы внутр. отделки S-DS01B 6x30 M (HILTI) - 56 шт - для крепления багета к стене через 150мм.	3;		м2	3	0	0
129	Устройство монтажных отверстий в натяжном потолке под светильники, установка универсальных платформ - 2шт, протекторных колец - 2шт, светодиодных светильников PGX53 - 6шт в комплекте со светодиодными лампами PLED-GX53 (расход клея супер-момент-1шт)	3;		шт.	2	0	0
130	Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	3;		шт.	2	0	0
131	Установка светильников настенных со светодиодными лампами с креплением на шурупы, в комплекте	3;		шт.	1	0	0
132	Установка раковин одиночных с подводкой холодной и горячей воды	3;		шт	1	0	0
133	Установка смесителей	3;		шт	1	0	0
134	Установка унитазов с бачком	3;		шт	1	0	0
135	Установка смесителей с душевой стойки	3;		шт	1	0	0
136	Установка решеток жалюзийных площадью до 0,5 м2	3;		шт	2	0	0
137	Подключение полотенцесушителя из нержавеющей стали	3;		шт	1	0	0
138	Установка и крепление наличников МДФ	3;		м.п.	5	0	0

139	Строительный мусор	3;		т	0,303	0	0
	комната						
140	Демонтаж с сохранением извещателей ПС автоматических дымовых, с последующим монтажом	3;		шт	2	0	0
141	Демонтаж с сохранением громкоговорителей ПС (звуковая колонка), с последующим монтажом	3;		шт.	1	0	0
142	Демонтаж решеток жалюзиных металлических, без сохранения	3;		шт	2	0	0
143	Снятие наличников деревянных дверных, без сохранения	3;		м.п.	16	0	0
144	Демонтаж эл.выключателей одноклав. внутреннего исполнения, эл.розеток внутреннего исполнения, без сохранения	3;		шт	3	0	0
145	Демонтаж светильников настенных (бра), без сохранения	3;		шт	1	0	0
146	Разборка плинтусов пластмассовых, без сохранения	3;		м.п.	10	0	0
147	Снятие со стен высококачественных обоев со смачиванием, в мусор	3;		м2	24	0	0
148	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок с сохранением каркаса	3;		м2	11	0	0
149	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц	3;		м2	7,3	0	0
150	Разборка покрытий полов из линолеума, без сохранения	3;		м2	7,3	0	0
151	Облицовка стен листами ГКЛ толщ. 12,5 мм при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный существующий металлический каркас	3;		м2	11	0	0
152	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски под оклейку обоями стен	3;		м2	7,3	0	0

153	Устройство в комнатах ПВХ натяжного потолка с установкой пластикового Багета - 11м, уголка пристенного 11 м, шурупы внутр. отделки S-DS01B 6x30 M (HILTI) - 77 шт - для крепления багета к стене через 150мм.	3;		м2	7,3	0	0
154	Устройство монтажных отверстий в натяжном потолке под светильники, установка универсальных платформ - 6шт, протекторных колец -6шт, светодиодных светильников PGX53 - 6шт в комплекте со светодиодными лампами PLED-GX53 (расход клея супер-момент-5шт)	3;		шт	6	0	0
155	Прокладка кабеля силового с медными жилами ВВГнг-LS 3x2,5 с прокладкой на потолке распределительной коробки (1шт.) 75x75x42 с креплением на дюбель-гвоздь 6x30 (1коробка/4шт)-4шт., с затягиванием кабеля в гофротрубу Ф-16 мм (10м), с креплением на дюбель-гвозди 6x30 клипс для крепления гофротрубы диаметром 16 мм, шаг - 1м -20 шт.	3;		м.п.	10	0	0
156	Установка светод.светильников в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	3;		шт	6	0	0
157	Сплошное выравнивание штукатурки внутри помещения (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	3;		м2	24	0	0
158	Покрытие поверхностей грунтовкой "Тифенгрунд" глубокого проникновения за 1 раз стен	3;		м2	24	0	0
159	Оклейка обоями стен по листовым материалам, тисненными и плотными	3;		м2	24	0	0
160	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная стен	3;		м2	24	0	0
161	Устройство стяжек полов из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	3;		м2	7,3	0	0
162	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	3;		м2	7,3	0	0
163	Установка светильника настенного с креплением винтами, в комплекте	3;		шт	1	0	0

164	Установка решеток жалюзийных площадью до 0,5 м2	3;		шт	2	0	0
165	Окраска деревянных наличников оконных ранее окрашенных поверхностей масляными красками "Тиккурила"	3;		м2	0,45	0	0
166	Установка и крепление наличников деревянных на окна	3;		м.п.	6,3	0	0
167	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупы самонарезающих для внутр. отделки S-DS01B 6x30 M (HILTI) - 20 шт	3;		м.п.	10	0	0
168	Устройство выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке	3;		шт	1	0	0
169	Устройство розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке	3;		шт	2	0	0
170	Строительный мусор	3;		т	0,116	0	0
	спальня						
171	Демонтаж с сохранением извещателей ПС автоматических дымовых, с последующим монтажом	3;		шт	1	0	0
172	Демонтаж с сохранением громкоговорителей ПС (звуковая колонка), с последующим монтажом	3;		шт.	1	0	0
173	Демонтаж решеток жалюзийных металлических	3;		шт.	2	0	0
174	Снятие наличников деревянных дверных, без сохранения	3;		м.п.	11,5	0	0
175	Демонтаж эл.выключателей одноклав. внутреннего исполнения, эл.розеток внутреннего исполнения, без сохранения	3;		шт.	3	0	0
176	Демонтаж светильников настенных (бра), без сохранения	3;		шт.	1	0	0
177	Разборка плинтусов пластмассовых, без сохранения	3;		м.п.	10	0	0
178	Снятие со стен высококачественных обоев со смачиванием, в мусор	3;		м2	23,5	0	0
179	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок с сохранением каркаса	3;		м2	10	0	0
180	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц	3;		м2	7,2	0	0

181	Разборка покрытий полов из линолеума, без сохранения	3;		м2	7,2	0	0
182	Облицовка стен листами ГКЛ толщ. 12,5 мм при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный существующий металлический каркас	3;		м2	10	0	0
183	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «везонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски под оклейку обоями стен	3;		м2	7,2	0	0
184	Устройство в комнатах ПВХ натяжного потолка с установкой пластикового Багета - 11м, уголка пристенного 11 м, шурупы внутр. отделки S-DS01B 6x30 M (HILTI) - 77 шт - для крепления багета к стене через 150мм.	3;		м2	7,2	0	0
185	Устройство монтажных отверстий в натяжном потолке под светильники, установка универсальных платформ - 3шт, протекторных колец - 3шт, светодиодных светильников PGX53 - 3шт в комплекте со светодиодными лампами PLED-GX53 (расход клея супер-момент-2шт)	3;		шт.	3	0	0
186	Прокладка кабеля силового с медными жилами ВВГнг-LS 3x2,5 с прокладкой на потолке распределительной коробки (1шт.) 75x75x42 с креплением на дюбель-гвоздь 6x30 (1коробка/4шт)-4шт., с затягиванием кабеля в гофротрубу Ф-16 мм (7м), с креплением на дюбель-гвозди 6x30 клипс для крепления гофротрубы диаметром 16 мм, шаг - 1м -14 шт.	3;		м.п.	7	0	0
187	Установка светод. светильников в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	3;		шт	3	0	0
188	Сплошное выравнивание штукатурки внутри помещения (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Везонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	3;		м2	23,5	0	0
189	Покрытие поверхностей грунтовкой "Тифенгрунд" глубокого проникновения за 1 раз стен	3;		м2	23,5	0	0

190	Оклейка обоями стен по листовым материалам, тисненными и плотными	3;		м2	23,5	0	0
191	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами "Тиккурилла" улучшенная стен	3;		м2	3	0	0
192	Устройство стяжек полов из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	3;		м2	7,2	0	0
193	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	3;		м2	7,2	0	0
194	Установка светильников настенных с креплением винтами, в комплекте	3;		шт.	1	0	0
195	Установка решеток жалюзийных площадью до 0,5 м2	3;		шт	2	0	0
196	Окраска деревянных наличников оконных ранее окрашенных поверхностей масляными красками "Тиккурила"	3;		м2	0,4	0	0
197	Установка и крепление оконных наличников деревянных	3;		м.п.	6,3	0	0
198	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупы самонарезающих для внутр. отделки S-DS01B 6x30 M (HILTI) - 20 шт	3;		м.п.	10	0	0
199	Устройство выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке	3;		шт.	1	0	0
200	Устройство розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке	3;		шт.	2	0	0
201	Строительный мусор	3;		т	0,097	0	0
	тренажерный зал						
202	Демонтаж светильников точечных для светодиодных ламп, без сохранения	3;		шт.	13	0	0
203	Снятие зеркал, с сохранением, с последующей установкой	3;		шт.	3	0	0
204	Снятие со стен высококачественных обоев со смачиванием, в мусор	3;		м2	46	0	0
205	Разборка плинтусов пластмассовых, без сохранения	3;		м2	17,5	0	0
206	Разборка покрытий полов из линолеума, без сохранения	3;		м2	21	0	0

207	Сплошное выравнивание штукатурки внутри помещения (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски потолков	3;		м2	21	0	0
208	Покрытие поверхностей грунтовкой "Тифенгрунд" глубокого проникновения за 1 раз стен	3;		м2	21	0	0
209	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами "Тиккурила" улучшенная потолков	3;		м2	21	0	0
210	Установка светод.светильников в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	3;		шт.	13	0	0
211	Сплошное выравнивание штукатурки внутри помещения (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	3;		м2	46	0	0
212	Покрытие поверхностей грунтовкой "Тифенгрунд" глубокого проникновения за 1 раз стен	3;		м2	46	0	0
213	Оклейка обоями стен по листовым материалам, тисненными и плотными	3;		м2	46	0	0
214	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами "Тиккурила" улучшенная стен	3;		м2	46	0	0
215	Устройство стяжек полов из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	3;		м2	21	0	0
216	Устройство спортивного коврового покрытия насухо с проклеиванием на стыках клеем	3;		м2	21	0	0
217	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупы самонарезающих для внутр. отделки S-DS01B 6x30 M (HILTI) - 35 шт	3;		м.п.	17,5	0	0
218	Строительный мусор	3;		т	0,131	0	0
	сауна						
219	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток 300x200мм, без сохранения	3;		м2	65	0	0
220	Разборка покрытий полов из керамических плиток 400x400мм, без сохранения	3;		м2	15	0	0

221	Разборка подшивки потолков из декор.металлических панелей толщ.0,7 мм, без сохранения	3;		м2	15	0	0
222	Разборка подшивки потолков из строганных досок 12,5*96*2700 мм, без сохранения	3;		м2	12	0	0
223	Разборка обшивки стен из вагонки 12,5*96*1000 мм, без сохранения	3;		м2	35	0	0
224	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев 40х40 мм	3;		м2	35	0	0
225	Разборка полок в сауне сборных из деревянных конструкций, без сохранения	3;		м2	24	0	0
226	Демонтаж сантех.арматуры (смеситель с душевой сеткой), без сохранения	3;		шт.	3	0	0
227	Сплошное выравнивание штукатурки внутри помещения (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм стен	3;		м2	65	0	0
228	Гладкая облицовка стен керамической плиткой с механизированным приготовлением раствора по месту на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	3;		м2	65	0	0
229	Установка трапов диаметром 100 мм, в комплекте	3;		шт.	3	0	0
230	Устройство стяжек полов из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	3;		м2	15	0	0
231	Облицовка полов керамической неглазурованной плиткой с механизированным приготовлением раствора по месту на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	3;		м2	15	0	0
232	Установка смесителей, душевых стоек	3;		шт.	3	0	0
233	Подшивка потолков обшивки (помывочная), досками (липовая) толщ.13 мм, шириной от 70 до 90 мм	3;		м2	15	0	0
234	Подшивка потолков (сауна) досками обшивки (липовая) толщ.13 мм, шириной от 70 до 90 мм	3;		м2	12	0	0
235	Установка элементов каркаса из брусьев, полок	3;		м3	2,15	0	0
236	Обшивка каркасных стен и полок досками (липовая) толщ.13 мм, шириной от 70 до 90 мм	3;		м2	59	0	0

237	Подшивка потолков обшивки досками (липовая) толщ. 13 мм, шириной от 70 до 90 мм	3;		м2	10	0	0
238	Строительный мусор	3;		т	2,72	0	0
Окна комнат 301,303, 305, 420 (2 окна)							
239	Демонтаж двухстворчатых поворотного-откидных двухкамерных оконных блоков деревянных размером 1400*1400 мм (5шт.) в наружных кирпичных стенах, без сохранения	3;		м2	9,8	0	0
240	Разборка обшивки оконных откосов из деревянного заполнения, без сохранения ((0,6*1,4)*3*5шт)	3;		м2	12,6	0	0
241	Демонтаж подоконной доски из МДФ из оконных проемов в кирпичных стенах толщ. более 510мм без сохранения 0,6*1,4*5шт	3;		м2	4,2	0	0
242	Демонтаж отливов оцинкованных с полимерным покрытием толщ.0,8мм размером 1400*300мм-5шт без сохранения, в оконном проеме высотой до 2м, без допрезки в металлолом с учетом коррозии	3;		м2	2,1	0	0
243	Установка в кирпичных стенах толщ. более 510мм двухстворчатых, поворотного-откидных, двухкамерных ПВХ оконных блоков, площадью более 2,0м2 (H-1400мм, b-1400мм - 5шт.) с запениванием зазоров монтажной пеной (в один комплект входят: доска подоконная, 2 заглушки, водоотлив оцинкованный с полимерным покрытием 1400*300, ограничители, рамные дюбели 10*182мм-4шт, крепежные пластины, уголки пластиковые 20*20мм-3шт, сэндвич-панели толщ.10мм, подстановочные профили, пена монтажная зимняя по 750мл, саморезы оцинкованные с буром 3,9*16мм-5шт)	3;		м2	9,8	0	0
244	Установка отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием размером 1400*300мм-5шт в оконном проеме высотой до 2м с креплением на саморезы оцинкованные с буром 3,9*16мм (отливы и саморезы входят в комплект поставки окон. блоков)	3;		м2	2,1	0	0

245	Установка в кирпичных стенах толщ. более 510мм ПВХ подоконных досок шириной 600мм L-1400м-5шт с торцевыми заглушками (доска и заглушки входят в комплект поставки окон. блоков); с креплением на монтажную пену (3шт)	3;			4,2	0	0
246	Облицовка оконных откосов шириной 600мм сэндвич панелями толщ. 10мм (сэндвич входит в комплект поставки окон. блоков) с креплением на монтажную пену (3шт) ((0,6*1,4)*3*5шт)	3;		м2	12,6	0	0
247	Строительный мусор	3;		т	0,56	0	0
248	Погрузка металлолома вручную в автосамосвал	3;		т	0,08	0	0
249	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	3;		1т	10,099	0	0
250	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км: I класс груза	3;		1т	10,099	0	0

МТР подрядчика

NN	Наименование	СКК	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Краска акриловая Тиккурила, LUJA		л	338,9		
2	Выравнивающая смесь Ветонит 5000		кг	4152,6		
3	Линолеум коммерческий для путей эвакуации (согласовать с заказчиком)		м2	325		
4	Ковролин для противопожарный (согласовать с заказчиком)		шт	71,4		
5	Наличник гладкий 10x55x2200		шт	298		
6	Багет стеновой для натяжного потолка		м	101		
7	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка		м	101		
8	Полотно натяжного потолка, сатин		м2	56		
9	Профиль стыкоперекрывающий (порожек) дл.850мм		шт	87		

10	Профиль стыкоперекрывающий (порожек) дл.950мм		шт	8		
11	Профиль стыкоперекрывающий (порожек) дл.1200мм		шт	8		
12	Профиль стыкоперекрывающий (порожек) дл.1500мм		шт	4		
13	Перила из нержавеющей стали (поручни, стойки, крепления) в комплекте		м	31		
14	Сухая смесь Ветонит LR+		шт	3107,04		
15	Светодиодный светильник потолочный точечный		шт	58		
16	Обои винил на флизелине под покраску		м2	165,5		
17	Резиновое рулонное покрытие толщ.10 мм (согласовать с заказчиком)		м2	21,42		
18	Керамическая плитка настенная, гладкая 200x300 (согласовать с заказчиком)		м2	143		
19	Керамическая плитка неглазурованная для пола (согласовать с заказчиком)		м2	27,3		
20	Клей для керамической плитки VETONIT OPTIMA / ВЕТОНИТ ОПТИМА (25 кг)		кг	1532,7		
21	Комплект для душа		шт	4		
22	Смеситель высокий однорычажный		шт	10		
23	Обливное устройство "Ливень" 50 л		шт	1		
24	Доска липовая 90x27		м2	1		
25	Брус деревянный 40x40		м3	14		
26	Вагонка 12,5*96*2700 мм		шт	1		

27	Блок оконный ПВХ ОП В1 1400*1400 двухкамерный стеклопакет, цвет белый, трехстворчатый, с двумя поворотнo-откидным и створками, с вертикальным импостом, исполнение правое/левое, профиль ALUPLASTIDEAL 6000 s=80мм, фурнитура MACO, в комплекте: ручка-2шт, доска подоконная b=600мм, L=1400мм-1шт, торцев. загл-2шт, отлив из стали s=1мм, b=300мм L=1400мм, креп. кроштейны-8шт, сэндвич-панели толщ. 10мм, подстановочные профили, пен. монт. проф. зимняя по 750мл, саморезы оцинкованный с буром 3,9x16мм-5шт, дюбель-гвоздь 6x80-8шт		шт	5		
28	Листы ГКЛВ толщ. 12,5 мм		м2	74		
29	Полотенцесушитель из нержавеющей стали		шт	4		
30	Решетка металлическая 150x150мм		шт	18		
31	Труба медная д.20мм		м	20		
32	Кран шаровый д.20мм		шт	8		
33	Муфта соединительная медная обжим		шт	22		
34	Обжимная водорозетка 20x1/2		шт	14		
35	Гидроизоляция обмазочная PERFЕКТА / ПЕРФЕКТА АКВАСТОП (20 кг)		кг	166,32		
36	Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5 мм		м	29		
37	Гофрированная труба гибкая ПВХ д.16мм		м	23		
38	Коробка распаячная 75x75x42		шт	16		
39	Душевой акриловый поддон со сливом в комплекте (согласовать с заказчиком)		шт	4		
40	Перегородка для душево остекленная (согласовать с заказчиком)		шт	4		
41	Супер клей момент		шт	41		
42	шурупы внутр. отделки S-DS01B 6x30 M		шт	1242		
43	Настенный светодиодный светильник LED хром IP 44		шт	9		
44	Душевая стойка Аква Прагматик S AF430-70-S-C		шт	6		

45	Прямой подвес усиленный		шт		
46	Грунтовка Tiefgrund LF		кг	18	
47	Клей обойный флизелиновый		кг	75,4	
48	Доска ламинированная замковым способом (согласовать с заказчиком)		м2	45,4	
49	Краска масляная Тиккурила Teho		кг	4,3	
50	Плинтус ПВХ		шт	58	
51	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки		шт	7	
52	Розетка эл. Для скрытой проводки		шт	14	
57	Дверь 700x2300 с петлями, замком, ручкой наличниками		шт	4	
58	Комплект инсталляция с унитазом, с клавишей		шт	4	
67	Сиденье для унитаза, с механизмом плавного опускания		шт	4	
68	Раковина		шт	4	

Составил (): И.И. Погодин (подпись) И.И. Погодин (Ф.И.О.)
(должность)

Проверил () _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
(должность)

Согласовано () И.И. Погодин (подпись) И.И. Погодин (Ф.И.О.)
(должность)