

Исх. _____
Цех. ГКМ

Ведомость дефектов № 01-02-24

Осмотрели объект:

Объект	Служебная квартира: Стахановская 11-52
Инвентарный №	6588
и установили необходимость произвести ремонт	
Наименование комплекса	Общестроительные Работы
Пункт номенклатуры	
Период проведения (месяц)	апрель-июнь 2024
Исполнитель ремонта	Внешний подрядчик
Статья	2.03.01
Описание	ТР 2-х комнатной квартиры (замена окон, переборка пола, косметический ремонт)

Условия работ:

3. Внутренняя работа в освобожденном помещении

43. Работа в помещении

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
	Высота помещения до 3,5 м. До заказа ПВХ оконных блоков размеры уточнить по месту. При заказе всех МТР цветовую гамму, фактуру, качество и т.д. согласовать с заказчиком. Допускается замена на МТР с аналогичными техническими характеристиками.	43;			1	0	0
	Демонтажные работы						
1	Демонтаж металлического дверного блока 1,4х2,3 м (мусор 120 кг), без сохранения	3;		м2	3,22	0	0
2	Снятие дверных деревянных наличников (2,3*24+1,4*2+1*10) / 100, без сохранения	3;		100 м	0,68	0	0
3	Снятие деревянных дверных полотен (1,4*2,3+1*2,3+0,9*2,3+0,6*2,3*3+0,9*2,05) / 100, без сохранения 200 кг	3;		100 м2	0,136	0	0
4	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, без сохранения	3;		100 коробо к	0,07	0	0
5	Демонтаж уголков ПВХ 20х20 мм на клее с оконных проемов (1,75*2+1,31+1,75*2+1,39+1,75*2+1,35) / 100, без сохранения	3;		100 м.п.	0,1455	0	0

Сформировано в ИС "Планирование КР

Страница 1 из 13

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Снятие оконных переплетов остекленных, (1,33*1,74*3) / 100, без сохранения	3;		100 м2	0,069	0	0
7	Демонтаж водоотлива из листовой стали (1,4*3) / 100, без сохранения	3;		100 м	0,042	0	0
8	Демонтаж оконных коробок из ПВХ в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, (1+1+1) / 100, без сохранения (мусор 150 кг)	3;		100 коробо к	0,03	0	0
9	Снятие подоконных досок из ПВХ в каменных зданиях, (1,4*0,6*3) / 100, без сохранения	3;		100 м2	0,0252	0	0
10	Демонтаж по месту деревянных шкафных и антресольных полок, (0,578*1,527*7) / 100, без сохранения (мусор 150 кг)	3;		100 м2	0,062	0	0
11	Демонтаж деревянных дверных блоков шкафных, без сохранения (мусор 50 кг)	3;		10 шт. блоков	0,2	0	0
12	Демонтаж деревянных дверных блоков антресольных, без сохранения (мусор 25 кг)	3;		10 шт. блоков	0,2	0	0
13	Демонтаж столов, шкафов, навесных шкафов и разборка вынос старой мебели, 20/100, без сохранения (мусор 1000 кг)	3;		100 ш. издел ий	0,2	0	0
14	Разборка плинтусов деревянных без сохранения, ((4,581+3,578+4,627+1,166+1,171+4,642+2,898+4 ,616+1,527+0,578+0,286+0,536+0,201+2,731+2,7 53+2,159+0,548+0,514+1,223+0,295+1,809+0,265 +0,291+0,855+0,518+0,204+0,06+7,944+0,546+0, 436+0,436+1,142+0,94+0,55+0,584+0,286+0,643+ 0,679+0,218)) / 100	3;		100м	0,59	0	0
15	Разборка покрытий полов из ПВХ линолеума без сохранения, (3,578*4,627+2,898*4,642+0,536*2,898+2,753*2,7 31- 0,548*0,514+0,72*1,461+1,734*3,412+1,184*3,46+ 3,672*1,29) / 100	3;		100м2	0,546	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Разборка покрытий полов из фанеры толщ. 10 мм без сохранения, (3,578*4,627+2,898*4,642+0,536*2,898+2,753*2,731-0,548*0,514+0,72*1,461+1,734*3,412+1,184*3,46+3,672*1,29) / 100	3;		100м2	0,546	0	0
17	Разборка оснований покрытия полов из деревянных досок толщ. 50 мм, без сохранения (3,578*4,627+2,898*4,642+0,536*2,898+2,753*2,731-0,548*0,514+0,72*1,461+1,734*3,412+1,184*3,46+3,672*1,29) / 100	3;		100м2	0,546	0	0
18	Разборка оснований покрытия полов из деревянных лаг и брусов толщ. 100х100 мм, без сохранения (3,578*4,627+2,898*4,642+0,536*2,898+2,753*2,731-0,548*0,514+0,72*1,461+1,734*3,412+1,184*3,46+3,672*1,29) / 100	3;		100м2	0,546	0	0
19	Разборка покрытий полов в туалете и ванне из керамических плиток (метлахская) эл. перфоратором, 100х100х10 мм (1,4*1,8+0,85*1,42) / 100, без сохранения	3;		100м2	0,0373	0	0
20	Разборка покрытий полов в туалете и ванне, цементных и бетонных толщиной 25 мм эл. перфоратором (1,4*1,8+0,85*1,42) / 100 (мусор 894,4 кг)	3;		100м2	0,0373	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Разборка бетонных оснований под полы в туалете и ванне толщ. 125 мм, эл.перфоратором (1,4*1,8+0,85*1,42)*0,125 (мусор 1118 кг)	3;		м3	0,466	0	0
	Внутренняя отделка стен						
22	Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен (дранка) толщ. 60 мм (4,62+4,62+2,77+2,9+1,6+1,6)*2,97 / 100	3;		100м2	0,538	0	0
23	Разборка брусчатых неоштукатуренных стен мм из деревянного бруса 25х25 мм и деревянной доски 15х15 мм ((4,62+4,62+2,77+2,9+1,6+1,6)*2,97) / 100	3;		100м2	0,538	0	0
24	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток 150х150 мм ((1,8+1,35+0,9+1,35)*2,4*2- 0,6х2,05) / 100	3;		100м2	0,235	0	0
25	Разборка облицовки потолков из пластик.панелей - кухня (2,734*2,75) / 100, ванная комната (1,35х1,73)/100	3;		100м2	0,0984	0	0
26	Снятие бумажных обоев простых и улучшенных со смачиванием ((1,734+4,581+3,578+2,898+2,753+2,159+0,14+0,14+0,72+1,461+0,14+7,944)*2,97) / 100	3;		100м2	0,839	0	0
27	Расчистка лицевого кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения штукатурки внутренних помещений ((1,734+4,581+3,578+2,898+2,753+2,159+0,14+0,14+0,72+1,461+0,14+7,944)*2,97) / 100	3;		100м2	1,073	0	0
	Ремонт полов						
28	Устройство ленточных фундаментов бетонных полов ((4,62+4,62+3,412+2,541+2,374)*0,25*0,25) / 100	3;		100м3	0,011	0	0
29	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой в туалете, ванной комнате, хоз.блоке (1,5*3,8) / 100	3;		100м2	0,057	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий в туалете и ванной комнате, тощ.250 мм (1,5*3,8*0,25)	3;		1м3	1,425	0	0
31	Устройство армированной стяжки полов в туалете и ванной комнате толщ. 60 мм (1,5*3,8) / 100 с механиз. приготовлением раствора из сухой смеси ЦПС М300 и укладкой готовой стальной сетки диам.3мм ячей 50*50 - (3,45*1,5*3,8)/1000 - 19,7 кг	3;		100м2	0,057	0	0
32	Устройство полов в туалете и ванной комнате покрытий из плит керамогранитных Ramstein, серый многоцветный неполированный 400*400*9 (1,5*3,8) / 100	3;		100м2	0,057	0	0
33	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит в коридоре, кухне, комнатах	3;		100м2	0,533	0	0
34	Укладка лаг по плитам перекрытий из деревянного бруса 100х100 ((3,69*4,64+2,97*4,64+2,54*2,73+1,06*3,63+1,18* 3,56+0,68*2,37+1,71*3,41)) / 100	3;		100м2	0,533	0	0
35	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных, 06х1,2х0,1	3;		100м2	0,533	0	0
36	Устройство покрытий из деревянных досок, толщ. доски 25 мм, сверху по лагам	3;		100м2	0,533	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Устройство покрытий полов из плит древесностружечных ОСП 1250x2500x22 в один слой, креплением на саморезы 4,8*60 (расход: 4,8*60-30шт/м2<(>, <)> 90*19=1730 шт; ОСП-19л/53,3м2)	3;		100м2	0,533	0	0
38	Антисептирование фанеры Сенеж-ультра вручную на 2 раза с двух сторон: 53,3*2=106,6м2 (106,6*0,25кг/2р=26,7кг)			100м2	0,533		
39	Устройство покрытий полов из досок ламинированных замковым способом, Ламинат 33 класс Мостовдрев Титаниум СТБ EN13329-2018 Дуб Артемис, 8мм (упаковка 2,096м2 расход 27уп/56,6м2), на подложку пенополиэтиленовую толщ.3мм - 53,3 м2	3;		100м2	0,533	0	0
40	Устройство плинтусов напольных плоских 100мм с кабель-каналом ПВХ-шпон, цвет Синхропоры Милк. Geona Doors 2180x100x14 (расход 32шт.-{(3,69*2+4,64*2-1,4+0,2*2+4,64*2+2,97*2+0,55*2-0,9+0,2*2+2,73*2+2,54*2-0,8+0,2*2+3,62*2+1,064*2-1,183-0,7-0,7-0,7-0,8+0,60+0,6+0,2+0,2+3,6+3,41*2+1,71-0,9-1,4+0,5) / 100, на клею жидкие гвозди Момент экспресс декор MB-45, туба 250г (расход: 6п.м. - 250гр, 10 шт.)	3;		100м	0,588	0	0
Окна							
41	Установка в кирпичных стенах толщ. более 510мм двухстворчатых, поворотно-откидных, двухкамерных ПВХ оконных блоков двухстворчатых, площадью более 2,0м2 (H-1750мм, b-1350мм - 3шт.) с запениванием зазоров монтажной пеной (в один комплект входят: доска подоконная ПВХ толщ. до 0,51м, 2 заглушки, водоотлив оцинкованный с полимерным покрытием 1450*300, рамные дюбели 10*182мм-4шт, крепежные пластины, уголки пластиковые 20*20мм-3шт, сэндвич-панели толщ.10мм, подстановочные профили, пена монтажная зимняя по 750мл, саморезы оцинкованные с буром 3,9*16мм-5шт, ПСУЛ лента 20x50мм-26,7м с установкой протимоскитных сеток - 2 шт.)	3;		100м2	0,071	0	0
42	Установка отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием (в цвет фасада) с размером 1450*300-3шт в оконном проеме высотой до 2м с креплением на саморезы оцинкованные с буром 3,9*16мм (отливы и саморезы входят в комплект поставки окон. блоков)			100м2	0,01305		

43	Установка в кирпичных стенах толщ. до 510мм ПВХ подоконных досок шириной 600мм L-1450м-3шт/2,61м2 с торцевыми заглушками (доска и заглушки входят в комплект поставки окон. блоков); с креплением на монтажную пену (3шт)			100пм	0,0435		
44	Облицовка оконных откосов шириной 500мм сэндвич панелями толщ. 10мм (сэндвич входит в комплект поставки окон. блоков) с креплением на монтажную пену (3шт) ((1,75*6+1,45*3)*0,5) / 100			100м2	0,0743		
Двери							
45	Установка металлического дверного однопольного блока в готовые проемы, 1,2*2,1	3;		1м2	2,52	0	0
46	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ((1,4*2,1+0,9*2,1+0,8*2,1+0,7*2,1+0,7*2,1+1*2,1) / 100), ДО-1 Дверь двухполая со стеклом 600*2100*100, 800*2100*100 в комплекте с фурнитурой - 1 шт., ДГ-2 Дверь глухая, 700*2100*100 в комплекте с фурнитурой - 1 шт., ДГ-3 Дверь глухая 600*2100*100 в комплекте с фурнитурой - 3 шт., ДГ-4 Дверь глухая 800*2100*100 в комплекте с фурнитурой - 1 шт., ДГ-5 Дверь глухая 900*2100*100 в комплекте с фурнитурой - 1шт.	3;		100м2	0,1302	0	0
47	Облицовка стен декоративным деревянными доборами 100мм, комп. ((2,1*14+0,9+1,4+0,8+0,8+0,7+0,7+0,7)*0,10) / 100	3;		100м2	0,0361	0	0
48	Установка и крепление наличников из древесного типа (размер наличника 220x70, 36 шт.)	3;		100м	0,712	0	0
Отделка							

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Устройство подвесного двухуровневого потолка сложной формы по системе "Кнауф" П 112 из ГКЛВ с устройством металлокаркаса, огрунтовкой гипсокартона (ГКЛВ 3*1,2*0,0125-0,45м2/6,8л, профиль потолочный ПП 60/27/0,6-202мм, ПП удлинитель профилей 60/27-82шт, соединители профилей двухуровневые ПП-145шт, подвес с зажимом для ПП-профиля 60/27 мм-82шт, тяга подвесов-82шт, саморез 4,2*16-164шт, дюбель-гвозди 6*60-82шт, саморезы СГМ 3,5*35-1071шт, лента разделительная для сопряжения потолка со стеной-76м), (4,64*3,69+2,97*4,64+0,5*1,05) / 100*2	3;		100м2	0,259	0	0

50	Шпаклевание поверхностей потолков из ГКЛВ высококачественная (серпянка - 26м, грунтовка тифенгрунд-2,3кг, шпатлевка Ветонит LR+ -6кг)	3;		100м2	0,23	0	0
51	Оклейка потолка по листовым материалам тисненными и плотными обоями ремонтно-флизелиновые (рулон: L-25v, b-1,06м/2рулона)	3;		100м2	0,23	0	0
52	Окраска за два раза водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (водно-дисперсионная краска для потолков PARADE 2,5л-26 м2 в два слоя) -14,кг	3;		100м2	0,23	0	0
53	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, высотой до 100 мм на монтажный клей Orac Decor Decofix Pro FDP500 0.31 л картридж (расход 310мл. 5-6м.п./10шт., стыковочный клей Orac Decor FX200 DECOFIX EXTRA (310мл) 1туба (расход 310мл.- 150м.п./1шт. =3,695*2+2,7*2+2,65*2+3,61*2+(3,412*2+1,714*2 +2,414*2+1,138*2+0,953*2+3,625*2+2,541*2+2,731*2)/100	3;		100м	0,624	0	0
54	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная по гипсовым деталям потолков, подготовленным под окраску (водно-дисперсионная краска для потолков PARADE 2,5л-26 м2 на два слоя) (62,4*0,1) / 100 - 12кг	3;		100м2	0,0624	0	0
55	Устройство ПВХ натяжного потолка с установкой пластикового Багета - 91,1м, уголка пристенного 0 м на шурупы внутр. отделки S-DS01B 3,5х60 М (HILTI) - 650 шт - для крепления багета к стене через 150мм.	3;		100м2	0,447	0	0
56	Устройство монтажных отверстий в натяжном потолке под светильники, установка универсальных платформ - 12шт, протекторных колец - 12шт, светодиодных светильников PGX53 - 6шт в комплекте со светодиодными лампами PLED-GX53 (расход клея супер-момент-5шт)	3;		100отв ерстий	0,12	0	0
Стены							
57	Кладка стен из газобетонных блоков 600х250х150 мм на кладочную сухую смесь "Полигран профи"25кг - без облицовки толщиной до 150мм при высоте этажа до 4 м с механизированным приготовлением раствора по месту из сухой смеси (расход сухой смеси на 1 м3 газобетона составляет 27 кг при толщине кл.шва 3 мм-291,6кг), ((4,62*2+3,4+2,54+1,5+1,5+3,6+1,3+0,6+2,375)*3-1,4*2,1-0,9*2,1-0,8*2,1-0,7*2,1*3)*0,15	3;		1м3 кладки	10,087	0	0

Состав работ:

№ п/п	Перечень основных работ по замене, восстановлению, ревизии детали, сборочной единицы	Условия проведения работ	№ чертежа, СКК	Ед. изм.	Подлежит ремонту	Масса, кг.	
					Общее кол-во	Единицы	Всего

1	2	3	4	5	6	7	8
58	Штукатурка поверхностей стен внутри здания с механизированным приготовлением раствора по месту из сухой штукатурной смеси Ротбанд (расход 730кг/м3 2,112*100*14*3/30 - 296 мешков), ((4,62*2+3,4+2,54+1,5+1,5+3,6+1,3+0,6+2,375)*3-1,4*2,1-0,9*2,1-0,8*2,1-0,7*2,1*3)*0,15	3;		100м2	2,076	0	0
59	Огрунтовка вручную стен внутри здания грунтовкой Тифенгрунт (расход 0,13кг/м2) на 2 раза (до и после шпаклевания); сплошное шпаклевание стен толщ. 2 мм на 2 раза шпаклевкой из сухой смеси вентонит LR + (1,66*100*2,2*2/20)	3;		100м2	1,642	0	0
60	Оклейка стен по монолитной штукатурке тисненными и плотными обоями высококачественными: Обои винил на флизелине Marburg 31971 Rainbow 3 размер 1060*10050 мм - 4 рулона - Комната, Обои винил на флизелине Marburg 31139 Rainbow 3 размер 1060*10050 мм - 2 рулона - Комната, Обои винил на флизелине Marburg 33914 Rainbow 3 размер 1060*10050 мм - 5 рулона - Комната, Обои винил на флизелине размер 1060*10050 мм - 10 рулона - Коридор, Обои винил на флизелине размер 1060*10050 мм - 4 рулона - Кухня, на обойный клей Quelyd (расход 450 г до 10 рулонов/60 м.кв.-166м2-3уп.)	3;		100м2	1,64	0	0
61	Установка и крепление крепежных и декоративных реек ((38+35+70)*2,75) / 100. Крепежная рейка- Geopa Doors - 70 шт. (размер 2440x20x10) на шурупы внутр. отделки S-DS01B 3,5x60 M (HILTI) - 310 шт - для крепления рейки стене через 500мм, Декоративная рейка - Geopa Doors, цвет Синхропоры Милк - 38шт. (размер 2750x38x50), Фоновая рейка - Geopa Doors, цвет Синхропоры Милк - 35шт. (размер 27500x38x22)	3;		100м	3,685	0	0
62	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли и т.п.) шир. 150 мм: Декоративная панель DECOMASTER D303 ДМ (150*14*2900мм) - 13шт., на монтажный клей Orac Decor Decofix Pro FDP500 0.31 л картридж - 6шт.	3;		100м	0,33	0	0
63	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами два слоя высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (водно-дисперсионная краска для потолков HYGGE SILVER SETTING на один слой) (12*0,15*2,75) / 100 - 0,96 мл.+0,96 мл	3;		100м2	0,0495	0	0

64	Гладкая облицовка стен в ванне плиткой керамической глазурованной для внутренней облицовки стен с механизированным приготовлением раствора по месту на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (клей усиленный для облицовочных работ водостойкий «Бергауф» 25кг, сухая смесь, расход: кг/м2 - 1,2*1 - 1,2*17/20,4 кг ((1,5+1,77)*2*2,8-0,7*2,1)/100. Плитка настенная Troffі белый 200*400 (0,2*0,4*14*8 - 8,96м2), плитка настенная Troffі серый 200*400 (0,2*0,4*14*4 - 4,48м2), плитка настенная Troffі серый узор 200*400 (0,2*0,4*14*5 - 5,6м2).			100м2	0,17	0	0
65	Гладкая облицовка стен в туалете плиткой керамической глазурованной для внутренней облицовки стен с механизированным приготовлением раствора по месту на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (клей усиленный для облицовочных работ водостойкий «Бергауф» 25кг, сухая смесь, расход: кг/м2 - 1,2*1 - 1,2*11/13,2 кг ((1,5+0,785)*2*2,8-0,7*2,1) / 100. Плитка настенная Troffі белый 200*400 (0,2*0,4*(14*6+8) - 7,36м2), плитка настенная Troffі серый 200*400 (0,2*0,4*28 - 2,24м2), плитка настенная Troffі серый узор 200*400 (0,2*0,4*9*2 - 1,44м2).			100м2	0,11	0	0
66	Гладкая облицовка стен в хоз.бллке плиткой керамической глазурованной для внутренней облицовки стен с механизированным приготовлением раствора по месту на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (клей усиленный для облицовочных работ водостойкий «Бергауф» 25кг, сухая смесь, расход: кг/м2 - 1,2*1 - 1,2*11,84/14,2 кг ((1,5+0,785)*2*2,8-0,7*2,1) / 100. Плитка настенная Troffі белый 200*400 (0,2*0,4*(14*10+8) - 11,84м2).			100м2	0,1184	0	0
67	Гладкая облицовка стен на кухне (фартук)плиткой керамической глазурованной для внутренней облицовки стен с механизированным приготовлением раствора по месту на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (клей усиленный для облицовочных работ водостойкий «Бергауф» 25кг, сухая смесь, расход: кг/м2 - 1,2*1 - 1,2*2,6/3,12 кг (1,06+2,16+0,54+0,54)*06 / 100. Плитка настенная белый 600*600.			100м2	2,6	0	0
	Оформление интерьера						
68	Установка и крепление карнизов (3,5+3) / 100, на шурупы внутр. отделки S-DS01B 3,5х60 М (HILTI) - 30шт., с пошивом и монтажом тканевых штор в Зал - 1 комплект, спальню-1комплект, римской шторы-1комплект, монтаж постера (1200х800) в зал -1комплект, монтаж постера(800х600) в спальню-1комплект.			100м	0,065		
	Встроенные шкафы, мебель						

69	Шкаф в спальне. Установка и сборка по месту шкафных и антресольных стенок из ДСП ламинированного (0,6*2,75*3+1,77*2,75+0,6*0,6+1,77*0,6*2) / 100			100м2	0,123		
70	Установка по месту шкафных и антресольных полок из ДСП ламинированного (1,77*0,6*3+0,885*0,6*4) / 100.			100м2	0,0531		
71	Установка по месту шкафных дверных блоков (2/10) из ДСП ламинированного. Дверные блоки антресольные - 0,2 блока.			10 шт.	0,2		
72	Шкаф встроенный в коридоре. Установка по месту шкафных и антресольных стенок из ДСП ламинированного (0,6*2,75*3+1,23*2,75+0,6*0,6+1,23*0,6*2) / 100			100м2	0,1017		
73	Установка по месту шкафных и антресольных полок из ДСП ламинированного (1,23*0,6*3+0,615*0,6*4) / 100			100м2	0,0369		
74	Установка по месту шкафных дверных блоков (2/10) из ДСП ламинированного. Дверные блоки антресольные - 0,2 блока.			10шт	0,2		
75	Кухонная мебель встроенная. Установка по месту шкафных и антресольных стенок из ДСП ламинированного (0,75*0,6*6+0,9*0,6*6+0,6*1*4+1,56*0,6*4+0,6*0,6*2+0,56*0,6+0,6*0,6) / 100			100м2	0,135		
76	Установка по месту шкафных и антресольных полок из ДСП ламинированного (0,45*1*2+0,45*0,4*2+0,6*0,45+0,6*0,45+0,51*0,45*2+0,51*0,6*4) / 100			100м2	0,03483		
77	Установка по месту шкафных дверных блоков (15/10) из ДСП ламинированного. Дверные блоки антресольные - 1,5 блока.			10шт	1,5		
	Щитовое оборудование						
78	Монтаж и комплектация блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, с креплением на дюбель-гвозди 6х60 - 4шт., с разводкой по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ЩС (40/100жил)- 0,4; Счетчик учета электроэнергии однофазный 1шт.; Автоматический выключатель EKF 1P 16А 6кА тип В - 7шт.; Автоматический выключатель 1P 25А (В) 4,5кА ВА 47-63, EKF PROxima - 1 шт.; Автоматический выключатель 1P 32А (В) 4,5кА ВА 47-63, EKF PROxima - 1 шт.; Автоматический выключатель EKF 1P 10А 6кА тип В - 1 шт.; EKF Автоматический выключатель 2P 50А (С) 6кА ВА 47-63N PROxima, M636250С - 1 шт.; Шина соединительная - 1 шт.			1шт.	1		
	Кабельно-проводниковая продукция						

79	Прокладка кабеля 3х2,5 с медными жилами ВВГнг (А) LS-0,66 (300м), от автоматического выключателя с прокладкой на потолке распределительной коробки (20шт) 100х100х50 с креплением на дюбель-гвоздь 6х40 (1коробка/4шт)-80шт., с креплением на дюбель-гвоздь хомут 6х50, шаг - 300мм -1000 шт.			100м	0,34		
80	Прокладка кабеля 3х4 с медными жилами ВВГнг (А) LS-0,66, труб гофрированных ПВХ (15м) от автоматического выключателя по затягиванием кабеля в гофротрубу Ф-25 мм (15м), с креплением на дюбель-гвозди 6х40 клипс для крепления гофротрубы диаметром 25 мм, шаг - 1м -15 шт.			100м	0,15		
Электроустановочные изделия							
81	Установка выключателя одноклавишного для скрытой проводки 10А 250В ATLASDESIGN (Schneider Electric)-3шт., с коробкой установочной СП 65х45 (блочная) Schneider Electric IMT35100 - 3 шт., Рамка универсальная на 1 пост-Schneider Electric - 5 шт.			100шт	0,03		
82	Установка выключателя двухклавишного для скрытой проводки 10А 250В ATLASDESIGN (Schneider Electric)-7шт. (двухкл.-5шт., трех.-1шт.), с коробкой установочной СП 65х45 (блочная) Schneider Electric IMT35100 - 8 шт., Рамка универсальная на 2 поста, Schneider Electric - 3 шт.			100шт	0,08		
83	Установка силовой розетки RS16-152B-1-86 - W59 с заземлением, 16А для скрытой проводки, коробкой установочной СП 65х45 (блочная) Schneider Electric IMT35100 -40 шт., Рамкой универсальной на 3 поста, Schneider Electric - 2 шт., Рамкой универсальной на 2 поста, Schneider Electric - 10 шт., Рамкой универсальной на 1 пост, Schneider Electric - 16 шт.			100шт	0,4		
84	Установка встраиваемой однопортовой розетки RJ 45 скрытой установки, IP20 (Schneider Electric)			100шт	0,02		
Осветительное оборудование							
85	Установка люстры Crystal Lux Renata SP6 Gold, мощность лампы W 60х6, площадь освещения, 20м2 Е 14 и подвесной люстры Arte Lamp Vincent Люстра потолочная House hallow Angel feather ,Kink Light - В гармонии света Люстра подвесная Дали, G9, 45 Вт 3 шт, MW-LIGHT Люстра подвесная MW-Light Альгеро 285010703, Е14, 40 Вт 1 шт, E27 LED - 6 шт. и подключение клеммами WAGO 221-413, 3Х4,0мм2, с рычажком - 12шт.			шт	6		

86	Установка встраиваемых светильников Italline DL 3025 white, Светодиодный DL 3025 white - 10 шт., светильников Navigator 71 277 NGX-R1-001-GX53 IP20 Белый 71277 - 6 шт. с универсальными платформами - 6 шт. усиленными прямыми подвесами - 76 шт., клеммами подключения WAGO 221-413, 3X4,0мм2, с рычажком - 25 шт.			100шт	0,16		
87	Установка настенных Бра Crystal Lux Renata AP1 Gold, мощность лампы, W 60, площадь освещения, 3,3 м2, E 14 Renata AP1 Gold - 2 шт., настенных Бра Leroli на 4 лампы - 2 шт., клеммами подключения WAGO 221-413, 3X4,0мм2, с рычажком - 4 шт.			100шт	0,04		
88	Устройство светодиодной ленты 4,6 Вт - 75 м, с установкой: Блок питания 12V 400W 33A - 2 шт., Блок питания 12V 100W 8.3A - 3 шт., Блок питания 12V 250W 20A - 2 шт.			1компл	9		
	Водоснабжение			100шт	0,28		
89	Демонтаж стальных труб водоснабжения Ф22*3мм на высоте до 3м с резкой в металлолом с учетом коррозии 30 кг			100м	0,2		
90	Установка водосчетчиков VALTEC универсальных для измерения расхода холодной и горячей воды. Условный диаметр модели – 1/2"; номинальный расход воды – 1,5 куб. м/ч. Длина прибора без сгонов – 110 мм. Резьба присоединительных патрубков – 3/4".			1счетчик	2		
91	Установка крана шарового углового н-н 1/2 на проходных трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм			шт.	2		
92	Установка фильтров на проходных трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (2/10)			10 фильтров	0,2		
93	Установка манометров на проходных трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (2/10)			1комплект	2		
94	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорной полиэтиленовой трубы диам.22мм (20/100), с креплением труб на хомуты к стене 20шт.			100м	0,2		
95	Установка крана шарового полипропиленового PPRC PN20, диаметром 20 мм на проходных трубопроводах из труб полипропиленовых			шт	6		
	Канализация						
96	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм с хомутами для крепления труб - 4шт.			100м	0,05		
97	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм с хомутами для крепления труб - 3 шт. с установкой ревизии канализационной ПП 110мм - 1 шт.			100м	0,03		

98	Изоляция трубопроводов диаметром 125 мм трубками из вспененного каучука вспененного полиэтилена (Теплоизоляция K-flex ST32x125) - 3м			10м	0,3		
99	Установка ограждения на ванну (шторка на ванну RGW SC-46 900)			100м2	0,0135		
100	Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым (унитаз подвесной + инсталляция) с монтажным стеллажом для унитаза с комплектом для крепления модуля к стене с регулировкой и быстрой фиксацией, прокладкой звукоизоляционной для подвесного унитаза и биде 37*42, панель смыва с двумя клавишами для фронтальной установки, хром глянцевый 22*0.6*115 хром глянцевый, сиденье для унитаза, с механизмом плавного опускания - 1 шт.,			10ком п.	0,1		
101	Установка столов, шкафов под мойки, и др.: Тумба с раковиной Водолей "Best" напольная 70 см горный камень - 1 шт., Зеркало Лайт 70*80см горный камень с подсветкой Led - 1 шт., Пенал Водолей "Best" напольный 35см правый горный камень - 1 шт.			100шт	0,03		
102	Установка умывальника с подводкой холодной и горячей воды, донного клапана для раковины, смесителя высокого однорычажного, сифона для раковины			10ком пл.	0,1		
103	Установка ванны акриловой "Атланта" 1700*700, с экраном под ванну "Атланта" и смесителем для ванны с плоским, длинным изливом со стойкой для душа			10ком пл.	0,1		
104	Установка гарнитуры туалетной (4/10): Ершик туалетный напольный "Классик" с основанием, Держатель туалетной бумаги "Keiz", Ведро для мусора 7L, Крючок двойной "Заяц" "Keiz"			10шт.	0,4		
105	Установка душевой системы			10шт.	0,1		
Отопление							
106	Установка радиаторов отопления ROYAL THERMO Revolution Bimetall 500 2.0 – 10 секций HC-1295106 (2шт.), Радиатор ROYAL THERMO Revolution Bimetall 500 2.0 – 6 секций HC-1295116 (1шт.), мощностью 4,68кВт -3шт)			кВт	4,68		
107	Прокладка трубопроводов отопления из медной трубы диам.22*2мм с креплением на скобы к стене (труба медная Ф 22*2-21мм*1,11кг=23,31кг 23,31*1,04=24,24 кг, соединитель обжимной 22*1/2"с внутр. резьбой-4шт., тройник медный под пайку Ф-22мм-4шт., тройник медный под пайку Ф-22x18x20мм-10шт, скоба (держатель) 22мм для труб отопления-10шт)			100м	0,21		

108	Очистка помещений от строительного мусора			100т	0,178		
109	Затаривание строительного мусора в мешки			1т	13		
110	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную			1т	17,8		
111	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км: I класс груза			1т	17,8	0	0
112	Погрузка металлолома вручную в автосамосвал (30+55+75+40+120+100=420кг)			1т	0,42	0	0

МТР подрядчика

NN	Наименование	СКК	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Ламинат 33 класс Мостовдрев Титаниум СТБ EN 13329-2018 Дуб Артемис 1380x190x7		уп	27	2800	75600
2	Керамогранит Ramstein серый 400*400		м2	6,08	1830	11126,4
3	Блок оконный из ПВХ профилей 1,35*1,75 (цвет снаружи белый, внутри - белый)		шт	3	48230	144690
4	Маскитная сетка		шт	6	1500	9000
5	Подоконник ПВХ		шт	3	2845	8535
6	Зашивка панелями оконного откоса		шт	3	3000	9000
7	Плинтус напольный плоский 100. МДФ с кабель-каналом. ПВХ шпон. Цвет Синхропоры Милк. Geona Doors 100x14x2180		шт	32	1800	57600
8	Порог для пола и ламината т-образный, алюминиевый, ясень беленый (106). Код товара: 815215965, 30x1800		шт	1	1200	1200
9	Порог для пола и ламината т-образный, алюминиевый, ясень беленый (106). Код товара: 815215753, 30x900		шт	1	650	650
10	Глубокоматовая водно-дисперсионная краска повышенной устойчивости для стен и потолков HYGGE Paint Silverbloom HG01-014 EGRET GREY		шт	1	2520	2520
11	Глубокоматовая водно-дисперсионная краска повышенной устойчивости для стен и потолков HYGGE Paint Silverbloom HG01-061 SILVER SETTING		шт	1	2520	2520
12	Декоративная рейка. Geona Doors. Цвет Синхропоры Милк 38x50x2750		шт	38	2700	102600
13	Фоновая рейка. Geona Doors. Цвет Синхропоры Милк 38x22x2750		шт	35	1700	59500
14	Крепежная рейка. Geona Doors. 22x10x2440		шт	70	1700	119000
15	Обои винил на флизелине Marburg 31971 1,06м x 10м		шт	4	5000	20000

16	Обои винил на флизелине Marburg 34139 Rainbow 3 1,06м x 10м		шт	2	5000	10000
17	Обои винил на флизелине Marburg 33914 1,06м x 10м		шт	5	5000	25000
18	обои Выбрать заказчику 1,06м x 10м		шт	10	5000	50000
19	обои Выбрать заказчику 1,06м x 10м		шт	4	5000	20000
20	Плитка керамическая фартук 0,6*0,6 (выбрать заказчику)		шт	8	2200	17600
21	Плинтус потолочный под подсветку DECOMASTER D501 ДМ (73*40*2000 мм)		шт	36	1300	46800
22	Обои под покраску ERFURT M100 ремонтный флиз. Плотность: 100 г/м2, 50мх1м		шт	1	9200	9200
23	Декоративная панель DECOMASTER D303 ДМ (150*14*2900мм)		шт	14	2200	30800
24	Блок дверной стальной однопольный, 1200*2100		шт	1	55000	55000
25	Дверь двухполая стеклянная межкомнатная Вилла 3V Эмалит Белый спарка 0,6*2,05+0,8*2,05, гостиная		шт	2	23300	46600
26	Дверь межкомнатная Вилла 3Р Эмалит Белый 800 0,8*2,05, спальня		шт	1	23300	23300
27	Дверь межкомнатная Вилла 3Р Эмалит Белый 900 0,9*2,05, прихожая		шт	1	23300	23300
28	Дверь межкомнатная Вилла 3Р Эмалит Белый 700 0,7*2,05, кухня		шт	1	23300	23300
29	Дверь межкомнатная Вилла 3Р Эмалит Белый 600 0,6*2,05, Ванна		шт	1	23300	23300
30	Дверь межкомнатная Вилла 3Р Эмалит Белый 600 0,6*2,05, Санузел		шт	1	23300	23300
31	Дверь межкомнатная Вилла 3Р Эмалит Белый 600 0,6*2,05, Хозблок		шт	1	23300	23300
32	Доборы		комплект	4	3000	12000
33	Наличник 220*70		шт	26	1080	28080
34	Плитка настенная Troffі белый 200*400, 8*14=112шт, Ванна		м2	8,96	1310	11737,6
35	Плитка настенная Troffі серый 200*400, 4*14=56шт, Ванна		м2	4,48	1310	5868,8
36	Плитка настенная Troffі серый узор 200*400, 5*14=70шт, Ванна		м2	5,6	1310	7336
37	Плитка настенная Troffі белый 200*400 6*14+8=92шт, Санузел		м2	7,36	1310	9641,6
38	Плитка настенная Troffі серый 200*400, 28шт, Санузел		м2	2,24	1310	2934,4
39	Плитка настенная Troffі серый узор 200*400, 9*2=18шт Санузел		м2	1,44	1310	1886,4
40	Плитка настенная Troffі белый 200*400 10*14+8=148шт, хозблок		м2	11,84	1310	15510,4
41	Плитка 600*600, Кухня		шт	9	2200	19800
42	Светильник Navigator 71 277 NGX-R1-001-GX53 IP20 белый 71277		шт	6	150	900
43	Светодиодная лампа Фарлайт GX53 15 Вт 4000 К GX53 FAR000120		шт	6	200	1200

44	Платформа универсальная		шт	12	75	900
45	Прямой подвес усиленный		шт	24	40	960
46	Натяжной потолок сатин белый (полотно, багет, вставка декоративная, саморезы, дюбеля) - комплект.		м2	44,7	1720	76884
47	ATN000111 - AtlasDesign 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, схема 1, 10AX, механизм, БЕЛЫЙ		шт	3	270	810
48	ATN000101 - AtlasDesign на 1 пост РАМКА, БЕЛЫЙ		шт	21	100	2100
49	ATN000151 - AtlasDesign 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, схема 5, 10AX, механизм, БЕЛЫЙ		шт	7	400	2800
50	ATN000131 - AtlasDesign 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, схема 1+1+1, 10AX, механизм, БЕЛЫЙ		шт	1	600	600
51	ATN000102 - AtlasDesign на 2 поста РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ		шт	13	200	2600
52	ATN000143 - AtlasDesign РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, БЕЛЫЙ		шт	40	320	12800
47	Розетка RJ-45		шт	2	2100	4200
48	ATN000103 - AtlasDesign на 3 поста РАМКА, универсальная, БЕЛЫЙ		шт	2	300	600
49	Коробка уст. СП 65х45 (блочная) SchE IMT35100		шт	53	25	1325
50	Клеммы WAGO 221-413, 3X4,0мм2, с рычажком		шт	30	80	2400
51	Брус деревянный 100х100		М3	1	20000	20000
52	Блок оконный ПВХ ОП В1 2400-1450 двухкамерный стеклопакет, цвет белый,трехстворчатый, с одной поворотно-откидной створкой и одной глухойстворкой, с вертикальным импостом, исполнение правое, профиль ALUPLASTIDEAL 6000 s=80мм, фурнитура MACO, в комплекте: ручка-2шт, доскаподоконная b=750мм, L=1450мм-1шт, торцев. загл-2шт, отлив из сталис=1мм, b=300мм L=1450мм, креп. кроштейны-8шт, сэндвич-панели толщ.10мм,подстановочные профили, пен. монт. проф. зимняя по 750мл, саморезыоцинкованный с буром 3,9х16мм-5шт,уголок пластиковый 20х20мм-3шт,дюбель-гвоздь 6х80-8шт		комплект	3	50000	150000
53	Встраиваемый шкаф - купе. Корпус и фасад: в цвет мебели Лазурит. Профиль белый. На заказ. 1770*х660*х2750 Спальня		ШТ	1	70000	70000
54	Грунтовка Tiefgrund LF		КГ	96,1	135	12973,5
55	Карниз для штор потолочный на 2 ряда, Цвет белый 3000		шт	1	2000	2000
56	Комплект штор из 4 штук. На заказ. Цвет: серый теплый - 2 шт. и сливочный - 2 шт.		комплект	1	10000	10000
57	Гардина, вуаль Цвет белый в шторах		ШТ	1	0	0
58	Постер POSTERMARKT "Бело-бежевая абстракция". 900х600		ШТ	1	4000	4000
59	Листра Crystal Lux Кепата Art Gold. мощность лампы, W 60 Площадь освещения, м2 3.3		ШТ	2	4200	8400
60	Листра Crystal Lux Кепата SP6 Gold. мощность лампы, W 60х6 Площадь освещения, м2 20		шт	1	21500	21500

61	Kink Light - В гармонии света Люстра подвесная Дали, G9, 45 Вт		шт	3	24000	72000
62	MW-LIGHT Люстра подвесная MW-Light Альгеро 285010703, E14, 40 Вт		шт	1	42000	42000
63	Встраиваемый светильник Italline DL 3025 white. Светодиодный. Артикул: DL 3025 white. GU10		шт	10	2100	21000
64	Блок питания 12V 100W 8.3A		шт	3	1710	5130
65	Блок питания 12V 250W 20A		шт	2	2610	5220
66	Блок питания 12V 400W 20A		шт	2	5850	11700
67	Светодиодная лента Elektrostandard 24W/m 240LED/m 2835SMD тёплый белый 3300K 5M. Арт. 4690389167614		п.м.	75	260	19500
68	Комплект штор из 2 шт. На заказ. Цвет: беж.		комплект	1	10000	10000
69	Гардина, белая вуаль. В шторах		шт	1	0	0
70	Карниз для штор потолочный на 2 ряда, в нишу потолка, 3500		шт	1	2600	2600
71	Модульная картина на стену на холсте 120x80 (60x80x2шт) Галерейная натяжка, Постер 600x800/1200x800		комплект	1	6000	6000
78	Бра Leroll на 4 лампы. Код товара: 486910422		шт	2	800	1600
79	Подвесная люстра Arte Lamp Vincent Люстра потолочная, Потолочный светильник House hallow Angel feather , E27 LED - 6 шт. Код товара: 807511851		шт	1	37400	37400
81	Шторка на ванну RGW SC-46 900 0,9*1,5		шт	1	33600	33600
82	Ванна акриловая "Атланта" 1700*700		шт	1	24780	24780
83	Экран "Атланта"		шт	1	8160	8160
84	Тумба с раковиной Водолей "Best" напольная 70 см горный камень		шт	1	30480	30480
85	Донный клапан для раковины		шт	1	3500	3500
86	Смеситель высокий однорычажный		шт	1	9000	9000
87	Сифон для раковины		шт	1	750	750
88	Пенал Водолей "Best" напольный 35см правый горный камень		шт	1	22440	22440
89	Зеркало Лайт 70*80см горный камень с подсветкой Led		шт	1	13200	13200
90	Крючок двойной "Заяц" "Keiz"		шт	1	1200	1200
91	Душевая система /хром		шт	1	35000	35000
92	ТЕСЕ Монтажный стеллаж для унитаза с Комплект для крепления модуля к стене с регулировкой и быстрой фиксацией, Прокладка звукоизоляционная для подвесного унитаза и биде 37*h42, Панель смыва с двумя клавишами для фронтальной или верхней установки, хром глянцевый 22*0.6*h15 хром глянцевый		шт	1	31440	31440
93	Унитаз подвесной ТЕСЕ		шт	1	20000	20000

94	Сиденье для унитаза, с механизмом плавного опускания		шт	1	3250	3250
95	Ведро для мусора 7L		шт	1	2160	2160
96	Ершик туалетный напольный "Классик" с основанием		шт	1	1080	1080
97	Держатель туалетной бумаги "Keiz"		шт	1	1200	1200
98	Встраиваемая кухонная мебель. На заказ. Цвет согласовать с заказчиком		комплект	1	200000	200000
99	Встраиваемый шкаф - купе. Корпус и фасад: в цвет мебели Лазурит. Профиль белый. На заказ. Прихожая		шт	1	70000	70000
100	Пленка полиэтиленовая, шир.3м дл.10м, толщина 200мкм		м2	10	140	1400,00
101	сухая строительная смесь Пескобетон Магма М-300, 30кг		шт	57	480	27360,00
102	Пенополистирол Knauf Therm Дача, 100x1000x1200 мм		лист	12	1235	14820,00
103	Пенополистирол Knauf Therm Дача, 50x1000x1200 мм		лист	6	585	3510,00
104	Сетка стальная Ф4мм, ячея 50x50 0,5*2		шт	8	500	4000,00
105	Утеплитель Роквул стандарт 100мм		уп	66	1700	112200
106	Доска 25мм		м3	1,5	20000	30000
107	ОСП 1250x2500x22		шт	19	2400	45600
108	Огнебиозащита		шт	2	2600	5200
109	Дверь входная металлическая 900x2000 в комплекте с замком		шт	1	55000	55000
110	Римские шторы		шт	1	24000	24000
NN	Наименование	СКК	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
111	Лист ГКЛВ 3x1,2x0,0125		шт	10	768	7680
112	саморез 4,2x16		шт	500	1,5	750
113	Клей для обоев KLEO ULTRA 0,25		шт	20	600	12000
114	Клей Супер момент		шт	5	100	500
115	Кольцо протекторное		шт	12	10	120
116	Коробка распределительная 100x100x40		шт	20	120	2400
117	Лента Серпянка		шт	2	645	1290
118	Пена монтажная Макрофлекс		шт	15	1000	15000
119	Профиль потолочный направляющий ППн 28x27x3000		шт	12	200	2400
120	Радиатор ROYAL THERMO Revolution Bimetall 500 2.0 – 6 секций HC-1295116		шт	1	8000	8000
121	Радиатор ROYAL THERMO Revolution Bimetall 500 2.0 – 10 секций HC-1295106		шт	2	10000	20000
NN	Наименование	СКК	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
122	Газобетонные блоки 600x250x150		м3	10,19	10000	101900
123	Кладочная смесь "Полигран профи"25кг		шт	9	475	4275
124	Штукатурка Ротбанд		шт	291	1300	378300
125	Ветонит LR+		шт	36	1300	46800
126	Краска акриловая PARADE W3 Интерьер, База А, 9л		шт	2	4400	8800
127	монтажный клей Opc Decor Decofix Pro FDP500 0.31 л		шт	16	1000	16000

128	стыковочный клей Oрас Decor FX200 DECOFIX EXTRA		шт	1	2700	2700
129	Водосчетчик		шт	1	1700	1700
130	Кабель 3х4 с медными жилами ВВГнг (А) LS-0,66		м	15	220	3300
131	КабельВВГнг 3х2.5		м	150	165	24750
132	КабельВВГнг 3х1.5		м	150	135	20250
133	ПВС 2*1		м	40	50	2000
134	Счетчик учета электроэнергии однофазный		шт	1	2000	2000
135	Шина соединительная		шт	1	250	250
136	Автоматический выключатель 1P 25A (B) 4,5kA BA 47-63, EKF PROxima		шт	1	333	333
137	Автоматический выключатель 1P 32A (B) 4,5kA BA 47-63, EKF PROxima		шт	1	335	335
138	Автоматический выключатель EKF 1P 10A 6кА тип B		шт	1	450	450
139	Автоматический выключатель 2P 50A (C) 6кА BA 47-63N PROxima, M636250C		шт	1	4965	4965
140	Автоматический выключатель EKF 1P 16A 6кА тип B		шт	7	425	2975
141	Щит ИЭК ЩС встраиваемый на 18 автоматов		шт	1	5700	5700
142	Кран шаровый угловой н-н 1/2		шт	2	600	1200
143	магистральный фильтр AV Engineering самопромывной, 1/2", 100 мкм с манометром AVE115701		шт	2	3700	7400
144	Труба PPR 20х2.8, 10 метров (2м х 5шт), армированная стекловолокном, для системы отопления и водоснабжения		м	20	130	2600
145	Комплект настенный для смесителя 20х1/2" HP полипропиленовый PPR белый Valfex		шт	1	563	563

146	Угол полипропиленовый с креплением 20 мм * 1/2, 2 шт, внутренняя резьба, настенный, комбинированный фитинг	шт	6	246	1476
147	Тройник для полипропиленовых труб под сварку d-20	шт	6	30	180
148	Уголок полипропиленовый 20 мм 90 гр	шт	10	30	300
149	Муфта полипропиленовая 20х1/2", комбинированная, переходная, наружная резьба комплект 2 шт / фитинги для труб полипропилен / VALFEX	шт	2	220	440
150	Труба для внутренней канализации 110 полипропиленовая, 1.5м (110*1500), Политэк	шт	2	700	1400
151	Крестовина для внутренней канализации PP 110*110*110*87 с плавным радиальным подключением Ostendorf	шт	1	1300	1300
152	Тройник двухраструбный (87) HTEA 110/110 Ostendorf	шт	1	500	500
153	Труба канализационная НТЕМ диаметр 50 * 2000 мм., Ostendorf	шт	1	760	760
154	Труба канализационная НТЕМ диаметр 50 * 1000 мм., Ostendorf	шт	2	450	900
155	Труба канализационная НТЕМ диаметр 50 * 500 мм., Ostendorf	шт	1	360	360
156	Труба канализационная НТЕМ диаметр 50 * 250 мм., Ostendorf	шт	2	385	770
157	Муфта Ostendorf d110x50 мм пластиковая переходная для внутренней канализации	шт	2	300	600
158	Отвод 50 45 OSTENDORF	шт	2	200	400
159	Отвод (угол) канализационный Ostendorf HTB DN 50x90	шт	2	310	620
160	Тройник медный под пайку Ф-22мм	шт	2	460	920
161	Тройник медный под пайку Ф-22х18х22мм	шт	6	520	3120
162	Кран шаровой 1/2" вн-нар VALTEC BASE с полусгоном, прямой / Латунная запорная арматура ДУ 15 с ручкой-бабочкой и накидной гайкой для монтажа трубопровода, VT.227.N.04	шт	6	960	5760
163	ДВП	м2	15	440	6600
164	Труба для электропроводки HF FR гофрированная легкая, с зондом, безгалогена, трудногорючая, диаметр 16 мм (цвет серый)	м	13	44	572
165	Труба медная ДКРНХ 22х2 НД	м	21	1400	29400
166	Шпатлевка Ветонит LR+	шт	36	1300	46800
167	Мешки для мусора	шт	450	20	9000

Составил (): И.И. Мещеряков (подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано: И.И. Мещеряков (подпись) (Ф.И.О.)

Проверил () М.Н. Евстратова (подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано () _____ (подпись) (Ф.И.О.)











